

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 182"

И.Н.Бычкова

" " 2021 года

2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Воронежская область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

МБДОУ "ЦРР-детский сад №182"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Выполнение работ по замене входной двери

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв. 2021г.

Сметная стоимость	56,38	(6,42) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	46,99	(5,35) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00	(0,08) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	7,95	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=2,05*1,18	1 м2 проема			2,419					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					22,73	1,15	63,23		
		2 ЭМ					18,29	1,25	55,30		
		4 М					30,64		74,12		
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	6,67644					
		Итого по расценке					71,66		192,65		
		ФОТ							63,23		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			52,92		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			33,32		
		Всего по позиции							278,89		
2	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.			1					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					10,51	1,15	12,09		
		2 ЭМ					2,81	1,25	3,51		
		4 М					0,98		0,98		
		ЗТ	чел.-ч	1,11	1,15	1,2765					
		Итого по расценке					14,30		16,58		
		ФОТ							12,09		
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			10,12		
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			6,37		
		Всего по позиции							33,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЦ_07.1.01.03_36_36040768 7697_23.08.2021_01	Металлический входной дверной блок, размер 2050x1180 мм, толщина металла полотна 1,2 мм, толщина металла коробки 1,4 мм, толщина полотна 75 мм, толщина короба 102 мм, два ребра жесткости, стальной карман под замок, 4 противосъемных штыря, 4 петли COMBI ARIALDO, уплотнение полотна ППС, снаружи и внутри порошково-полимерное покрытие, два контура уплотнения, замок Гардиан 1512, ключ/вертушка, цилиндр 90(45x45), латунные ручки Linea Cali ZEN с усиленной розеткой, регулятор притвора, доводчик	шт.			1	44 248,42		5 039,64	8,78	44 248
		Цена=53098,10/1,2									
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							5 248,87		
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							75,32		
		Эксплуатация машин							58,81		
		Материалы							5 114,74		
	Индекс изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2021г. (Письмо Министерства строительства и ЖКХ РФ №18410-ИФ/09 от 04.05.2021г.) Объекты образования. Детские сады.	Строительные работы							5 351,60	8,78	46 987
		В том числе:									
		оплата труда							75,32		
		эксплуатация машин и механизмов							58,81		
		материалы							5 114,74		
		накладные расходы							63,04		
		сметная прибыль							39,69		
		Итого ФОТ (справочно)							75,32		
		Итого накладные расходы (справочно)							63,04		
		Итого сметная прибыль (справочно)							39,69		
		НДС 20%							1 070,32		9 397,40
		ВСЕГО по смете							6 421,92		56 384,40
		В том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ							5 039,64		44 248

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

циалы, фамилия))

циалы, фамилия))

Конов М. В.