

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2024 года

" " 2024 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов  
  
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2023.3  
Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр  
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Детский сад №100  
(наименование стройки)

Детский сад №100  
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство пола в беседке  
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом  
Основание дефектная ведомость  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 кв. 2024 г.

Сметная стоимость	91/99 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	76/66 тыс.руб.
монтажных работ	0/00 тыс.руб.
оборудования	0/00 тыс.руб.
прочих затрат	0/00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	11/76 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0/24 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	47/04 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0/88 чел.-ч.


№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Устройство дощатого пола</b>											
1	ГЭСН11-01-012-01	Укладка лаг: по кирпичным столбикам Объем=27 / 100	100 м2	0/27	1	0/27					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				13/87935					3 403/49
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		44/7	1/15	13/87935			245/22		3 403/49
	2 ЭМ										167/77
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0/20925					59/72
	91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час		0/14	1/25	0/04725			1 656/36		78/26
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч		0/14	1/25	0/04725			317/35		14/99
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0/48	1/25	0/162			552/54		89/51
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0/48	1/25	0/162			276/13		44/73
	4 М										13 510/23
	01.3.05.23-0129 Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т		0/0034		0/000918	192 326/10	1/17	225 021/54		206/57
	01.7.03.01-0001 Вода	м3		0/07		0/0189	35/71	0/67	23/93		0/45
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч		0/315		0/08505			6/86		0/58
	01.7.15.06-0122 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм	т		0/0016		0/000432	76 110/20	1/14	86 765/63		37/48
	06.1.01.05-0035 Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт		0/51		0/1377	14 803/89	0/97	14 359/77		1 977/34
	11.1.01.09-0002 Лаги из листовницы для устройств полов антисептированные, толщина 40-60 мм, ширина 100-150 мм	м3		1/18		0/3186	25 835/00	1/26	32 552/10		10 371/10
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3		0/24		0/0648	5 764/42	1/26	7 263/17		470/65
	12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350	м2		23		6/21	47/57	1/51	71/83		446/06
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>17 141/21</b>
	ФОТ										3 463/21
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы	%		112	0/9	100/8					3 490/92
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы	%		65	0/85	55/25					1 913/42
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>83 502/04</b>		<b>22 545/55</b>
2	ГЭСН11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм Объем=(6*4,5) / 100	100 м2	0/27	1	0/27					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/пр п.586 ТЗМ=1,25										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				18/66105					4 576/06
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		60/1	1/15	18/66105			245/22		4 576/06
	2 ЭМ										236/24
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0/62775					165/41
	91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час		0/76	1/25	0/2565	37/32	1/35	50/38		12/92
	4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч		0/76	1/25	0/2565			245/22		62/90
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		1/1	1/25	0/37125			552/54		205/13
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		1/1	1/25	0/37125			276/13		102/51
	91.21.07-001 Машины для острожки деревянных полов	маш.час		2/7	1/25	0/91125	17/21	1/16	19/96		18/19
	4 М										30 860/30
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч		0/63		0/1701			6/86		1/17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0/0262		0/007074	70 296/20	1/14	80 137/67		566/89	
	11.1.01.04-0026	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м3	3/71		1/0017	23 084/60	1/31	30 240/83		30 292/24	
	Итого прямые затраты										35 838/01	
	ФОТ										4 741/47	
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0/9	100/8					4 779/40	
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0/85	55/25					2 619/66	
	Всего по позиции										160 137/30	43 237/07
3	ГЭСН15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	0/27	1	0/27						
	Объем=27 / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ТЗМ=1,25											
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				14/50035					3 779/95	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	46/7	1/15	14/50035			260/68		3 779/95	
	2 ЭМ										20/85	
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0/043875					11/91	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0/02	1/25	0/00675	37/32	1/35	50/38		0/34	
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0/02	1/25	0/00675			245/22		1/66	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0/11	1/25	0/037125			552/54		20/51	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0/11	1/25	0/037125			276/13		10/25	
	4 М										2 072/98	
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1/44		0/3888	2 507/62	1/13	2 833/61		1 101/71	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0/84		0/2268	531/44	1/13	600/53		136/20	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0/31		0/0837	56/11	1/61	90/34		7/56	
	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)	т	0/0116		0/003132	78 632/99	1/17	92 000/60		288/15	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0/054		0/01458	24 995/33	1/48	36 993/09		539/36	
	Итого прямые затраты										5 885/69	
	ФОТ										3 791/86	
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0/9	90					3 412/67	
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0/85	41/65					1 579/31	
	Всего по позиции										40 287/67	10 877/67
	Итого по смете:											
	Всего прямые затраты (справочно)										58 864/91	
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих										11 759/50	
	Эксплуатация машин										424/86	
	Оплата труда машинистов (Отм)										237/04	
	Материалы										46 443/51	
	Строительные работы										76 660/29	
	в том числе:											
	оплата труда										11 759/50	
	эксплуатация машин и механизмов										424/86	
	оплата труда машинистов (Отм)										237/04	
	материалы										46 443/51	
	накладные расходы										11 682/99	
	сметная прибыль										6 112/39	
	Всего ФОТ (справочно)										11 996/54	
	Всего накладные расходы (справочно)										11 682/99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)									6 112/39
		НДС 20%									15 332/06
		<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>91 992/35</b>
		<b>Справочно</b>									
		затраты труда рабочих					47/04075				
		затраты труда машинистов					0/880875				

Составил:

Проверил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.