

"Согласовано"

"Утверждаю"  
Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №121"  
Русанова Н.В.

Заказчик: МБДОУ "ЦРР-детский сад №121"

Стройка: МБДОУ "ЦРР-детский сад №121"

Объект: Ремонт канализации в группах №№ 1,3,4,7,8,10,11, в пищеблоке

Локальная смета №

Приказ департамента строительной политики Воронежской области №61-02-03/27 от 03.03.2017

Составлена в ценах на 01-05-17			Сметная стоимость 24953 руб.										
			Сметная зарплата 3324 руб.										
			Нормативная трудоёмкость 52,11 чел.-ч.										
№№ поз. сметы	Шифр расч., коэфф-ты	Наименование работ и затрат; ед. изм.	Коли- чество	Цена единицы, руб.			Стоимость всего, руб.						тр.затр., чел.-час
				Прямые затраты	З/пл.- раб. стр.	Экспл. маш.	Пря- мые за- траты	З/пл.раб. стр.	Экспл. маш.	накл. расх.	смет. приб.	рабоч.- строит.	
				матери- алы	В т.ч. з/п.м.	С накр. и см.пр.	материа- лы	В т.ч. з/п.маш.	%накл. расх.	%смет. приб.	машин- ных		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕРр 65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ; 100 м трубопровода с фасонными частями	0,075	560,70	555,90	4,80	42	42	0	31	21	5,16	
2	ТЕРр 65-4-3	Демонтаж: моек ; 100 приборов	0,030	859,91	836,19	23,72	26	25	1	19	13	3,08	
3	ТЕР 17-01-005-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25	Установка моек: на два отделения МАТ=0 ; 10 компл.	0,300	332,50	267,49	65,01	100	80	20	106	69	8,73	
4	ТЕР 16-04-001-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм ; 100 м трубопровода	0,075	4055,26	699,60	3,35	303	52	0	67	43	5,54	
					3352,31	0,30	413	251	0	128,00%	83,00%	0	



5	ТЕРр 65-8-1	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм ; 100 м трубопровода с фасонными частями	0,120	5778,98	553,05	11,31	693	66	1	68	40	7,01
					5214,62	1,21	801	626	0	103,00%	60,00%	0
6	ТССЦ 301-5809	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм ; 10 шт.	1,800	65,70			118	118				
7	ТЕРр 65-6-8	Смена: выпуск к умывальникам и мойкам ; 100 приборов	0,180	1238,22	364,14	5,66	223	66	1	68	40	7,56
					868,42	0,61	331	156	0	103,00%	60,00%	0
8	ТССЦ 301-1519	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВcЛПУ ; компл.	-18,000	7,46			-134	-134				
9	Прайс-лист	Выпуск пластмассовый: 24;1,18;7,21=2,82 ; шт.	18,000	2,82			51	51				
10	ТЕРр 65-6-3	Смена: сифонов чугунных ; 100 приборов	0,180	3688,72	661,52	15,54	664	119	3	123	71	13,73
					3011,66	1,57	858	542	0	103,00%	60,00%	0
11	ТССЦ 301-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный ; компл.	-18,000	15,60			-281	-281				
12	ТССЦ 301-7791	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94) ; компл.	18,000	18,29	18,29		329	329				
13	ТЕРр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ; 100 отверстий	0,180	54,77	44,74	10,03	10	8	2	6	4	0,99
							20			78,00%	50,00%	
Итого по разделу:							2144	458	28	488	301	51,80
								1658	3			0,31
Накладные расходы							488					
Сметная прибыль:							301					
Итого с накладными расходами и сметной прибылью:							2933					
С применением индекса на СМР: 7,21 на II-й квартал 2017-го года:							21148					
Итого по всем разделам:							21148					51,80
												0,31
НДС 18,00%							3806					
Всего по смете:							24953					

Проверено:  
Л.А. / Евдокимова Л.А.