

3Т	Итого по расценке	чел.-ч	3,77	1,8096	13,48	0	8,78	0
509-9900	Строительный мусор	м	0,11	0,0528	28,09	0	0	0
ФОТ								
Приказ N 812/пр от 21.12.2020	НР Полы при ремонте	%	89%	89%	13,48			12
Приказ N 774/пр от 11.12.2020	СП Полы при ремонте	%	49%	49%	6,61			
Всего по позиции								
2	ТЕР57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и репина	100 м2	0,7	0,7			
(0)	V=70/100							
1 ОТ					84,86			59,4
3 ЭМ					3,9			2,73
2 в т.ч. ОТм					1,57			1,1
3Т		чел.-ч	11,39	7,973				
3Тм		чел.-ч	0,13	0,091				
Итого по расценке					88,76			62,13
509-9900	Строительный мусор	м	0,47	0,329	0	0	8,78	0
ФОТ								
Приказ N 812/пр от 21.12.2020	НР Полы при ремонте	%	89%	89%	60,5			53,85
Приказ N 774/пр от 11.12.2020	СП Полы при ремонте	%	49%	49%	29,65			
Всего по позиции								
3	ТЕР15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз полов	100 м2	0,7	0,7			
(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=70/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)							
1 ОТ					60,19	1,15		48,45
3 ЭМ					1,13	1,25		0,99
2 в т.ч. ОТм					0,12	1,25		0,11
4 М					0,18			0,13

ЗТ	чел.-ч	6,55	1,15	5,27275					
ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,00875					
Итого по расценке			61,5					49,57	
101-9732	Грунтовка	м	0,013	0,0091			0	8,78	0
ФОТ									
Приказ N 812/пр от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			48,56	
								43,7	
Приказ N 774/пр от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			20,23	
Всего по позиции									
4	[101-2416] Грунтовка "Бетокопакт", КНАУФ (0)	кг	14	14	12,63			113,5	
	V=0,2*70							176,82	
Всего по позиции									
5	ТЕР11-01-021-01 Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 5 мм (прим.)	100 м2 покрытия	0,7	0,7				176,82	
(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=70/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кам=1,25; Кат=1,15; Катм=1,25)								
1 ОТ			588,82	1,15				474	
3 ЭМ			213,06	1,25				186,43	
2 в т.ч. ОТм			97,4	1,25				85,23	
4 М			2 534,4					1 774,08	
ЗТ	чел.-ч	69,6	1,15	56,028					
ЗТм	чел.-ч	10,68	1,25	9,345					
Итого по расценке			3 336,28					2 434,51	
[101-1305]	Портландцемент общестроительного назначения безобойочный, марки 400	т	0,149	-0,1043				-35,97	
Исключенный ресурс									
[101-2109]	Карборунд	ка	0,7	-0,49				-2,8	
Исключенный ресурс									

[101-2358]	Дисперсия полициклацикатная непластифицированная марки Д50Н Исключенный ресурс	кг	77	-53,9	18,82	-1 014,4
[113-0005]	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0,002	-0,0014	10 448,72	-14,63
[408-0416]	Исключенный ресурс Песок кварцевый Исключенный ресурс	т	0,591	-0,4137	215,11	-86,99
Приказ N 812/пр от 21.12.2020; Приказ N 812/пр. п.25 от 21.12.2020	ФОТ НР Полы	%	112%	0,9	100,8%	559,23 563,7
Приказ N 774/пр от 11.12.2020; Приказ N 774/пр. п.16 от 11.12.2020	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%	308,97
Всего по позиции						
6	ТЦ 23.64.10.04.77_502906 Наливной пол Unis Горизонт 9967_09.09.2021_02 (0)	кг	595	595	11,58	2 150,39 784,75 8,78 6 890,1
Всего по позиции						
7	ТЕР11-01-036-01 (0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат" V=70/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	100 м2 покрытия	0,7	0,7	336,66 1,15 52,06 1,25 4,24 1,25 8 339,98 34,132 0,30625	271,01 45,55 3,71 5 837,99
Итого по расценке						
[101-0562]	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ Исключенный ресурс	м2	102	-71,4	8 728,7	6 154,55 -5 440,68

652,58

(0); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6
V=0,9/100; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6
Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кзм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1 ОТ	138,94	1,15	1,44
3 ЭМ	22,61	1,25	0,25
4 М	67		0,6
3Т			

чел.-ч 16,64 1,15 0,172224

Итого по расценке

228,55

2,3

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием

М

0,945

0

8,78

0

Приказ N 812/пр от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020

ФОТ

НР Полю

%

112%

0,9

100,8%

1,44

1,45

Приказ N 774/пр от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020

СП Полю

%

65%

0,85

55,25%

0,8

Всего по позиции

4,55

Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м

шт.

1

1

61,46

61,46

(0)

Всего по позиции

61,46

ИТОГО:

9 194,84

0

Итого по смете

Итого прямые затраты (справочно) в том числе

7 674,87

Оплата труда рабочих

900,02

Эксплуатация машин

242,5

Оплата труда машинистов

90,15

Материалы

6 532,35

Письмо Минстроя
России №18410-ИФ/09
от 04.05.2021г.

ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	9 194,84	8,78	80 730,7
Итого ФОТ	990,17		0
Итого накладных расходов	984,12		0
Итого сметной прибыли	535,85		0
НДС	1 838,97	0,2	16 146,14
ВСЕГО по смете	11 033,81		96 876,84

Составил

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

