

" _____ " _____ 2017 г.

" _____ " _____ 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 75129,88 руб.

строительных работ _____ 59275,01 руб.

монтажных работ _____ 4394,38 руб.

Средства на оплату труда _____ 1031,54 руб.

Сметная трудоемкость _____ 116,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2017г (образование-прочие)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр65-30-2 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР (12,37 руб.): 74% от ФОТ СП (8,36 руб.): 50% от ФОТ	0,05 5 / 100	347,71 325,19	22,52 9,08	17,39	16,26	1,13 0,45	39,9	2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРм08-03-594-17 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) НР (47,67 руб.): 95% от ФОТ СП (32,62 руб.): 65% от ФОТ	0,04 4 / 100	1492,91 1242,46	202,79 11,99	59,72	49,7	8,11 0,48	131,2	5,25
3	цена поставщика	Светильник светодиод 36 Вт 3000лм 6500К IP20 (шт)	4	117,58 999/7,2/1,18		470,32				
4	ТЕР15-01-047-15 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) 1 334,87 = 5 799,92 - 103 x 43,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (680 руб.): 105% от ФОТ СП (356,19 руб.): 55% от ФОТ	0,6048 (25,92+34,56) / 100	1576,48 1059,29	517,19 11,5	953,46	640,66	312,8 6,96	117,829	71,26
Уд	1. 101-2414	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг», (м2)	103 62,29	43,35		2700,27				
5	ТССЦ-101-4192 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS (м2)	62,29	61,12		3807,16				
6	ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (175,77 руб.): 118% от ФОТ СП (93,84 руб.): 63% от ФОТ	0,18 (3*6) / 100	4550,9 827,55	26,75	819,16	148,96	4,82	95,45	17,18
7	ТЕР09-03-050-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (28,23 руб.): 90% от ФОТ СП (26,66 руб.): 85% от ФОТ	0,24 (16+8) / 100	190,5 130,71	27,64	45,72	31,37	6,63	14,72	3,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТССЦ-201-0811 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр</i>	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов (м)	24,24 <i>24*1,01</i>	2,66		64,48				
9	ТЕР15-04-027-05 <i>Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30</i>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (23,72 руб.): 105% от ФОТ СП (12,42 руб.): 55% от ФОТ</i>	0,18 <i>18 / 100</i>	542,05 125,34	3,49 0,15	97,57	22,56	0,63 0,03	13,7885	2,48
10	ТЕР46-02-007-01 <i>Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30</i>	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) <i>НР (125,52 руб.): 110% от ФОТ СП (79,88 руб.): 70% от ФОТ</i>	1	804,73 114,11	2,1	804,73	114,11	2,1	14,63	14,63
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						7139,71	1023,62	336,22 7,92		116,33
Накладные расходы						1093,28				
Сметная прибыль						609,98				
Итого по разделу 1 Новый Раздел :										
Итого Строительные работы						59275,01				111,08
Итого Монтажные работы						4394,38				5,25
Итого						63669,39				116,33
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						5779,87				
Машины и механизмы						336,22				
ФОТ						1031,54				
Накладные расходы						1093,28				
Сметная прибыль						609,98				
Итого по разделу 1 Новый Раздел						63669,39				116,33
НДС 18%						11460,49				
ВСЕГО по смете						75129,88				116,33

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)