

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

Заказчик _____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

"__" "_____" 2021 г.

"__" "_____" 2021 г.

Наименование редакции сметных нормативов

ТСНБ Воронежской области, редакция 2009 г., Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 563/пр - 570/пр

Наименование программного продукта

Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.0.2.7536)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен (а) в текущем (базисном) уровне цен _____ IV кв. 2021 г. (январь 2000 г.)

Сметная стоимость _____ 44,76 (3,68) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	1,60	(0,22)	тыс.руб.
	16,51	(0,82)	тыс.руб.
оборудования	19,19	(2,64)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0,00)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	6,44	(0,30)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	32		чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	0		чел.-ч
Расчетный измеритель конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1.

1	ТРМ 10-02-030-02	Аппарат системы ЦБ или АТС: настенный	1 шт.	3,00	1,00	3	6,62	1,00	19,86	21,77	432,35
	1	ОТ					0,00	1,00	0,00	9,08	0,00
	2	ЭМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	21,77	0,00
	4	М					0,00	1,00	0,00	7,26	0,00
		ЭТ	чел.-ч	0,72	1,00	2,16					
		ЭТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					6,62		19,86		432,35
		ФОТ							19,86		432,35
Пр/812-051.1-1		НР (Оборудование связи)	%	90	1,00	90,00			17,87		389,12
Пр/774-051.1		СП (Оборудование связи)	%	46	1,00	46,00			9,14		198,88
Всего по позиции									46,87		1020,35
2	комерческое предложение	Цифрал М-2М/Р, малоабонентный координатный блок вызова прямой адресации аудиодомофона предназначен для использования в составе домофонных систем Цифрал и установки в подъездах и на этажах жилых домов, коттеджей, офисов и промышленных предприятий. Блок рассчитан на подключение 2-ух абонентов. Цена: =3600/7.26/1.2	шт.	3	1	3	413,22	1	1239,66	7,26	8999,93
Всего по позиции									1239,66		8999,93
3	ТЕРМ 08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	1 шт.	3,00	1,00	3					
	1	ОТ					10,38	1,00	31,14	21,77	677,92
	2	ЭМ					8,19	1,00	24,57	9,08	223,10
	3	в т.ч. ОТм					0,48	1,00	1,44	21,77	31,35
	4	М					0,00	1,00	0,00	7,26	0,00
		ЭТ	чел.-ч	1,13	1,00	3,39					
		ЭТм	чел.-ч	0,04	1,00	0,12					
		Итого по расценке					18,57		55,71		901,02
		ФОТ							32,58		709,27
Пр/812-049.3-1		НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			31,60		687,99
Пр/774-049.3		СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			16,62		361,73
Всего по позиции									103,93		1950,74
4	комерческое предложение	М1-300 (белый), замок электромагнитный, 300кг удержания, 12 В/0,33 А, 140x55x35 мм, уголок в комплекте, цвет белый Цена: =1750/7.26/1.2	шт.	3	1	3	200,87	1	602,61	7,26	4374,95
Всего по позиции									602,61		4374,95
5	ТЕРМ 10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	3,00	1,00	3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Прил.10.таб.3.п.3Б	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического (ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15)									
	1	ОТ					4,67	1,15	16,11	21,77	350,75
	2	ЭМ					0,00	1,15	0,00	9,08	0,00
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,15	0,00	21,77	0,00
	4	М					0,39	1,00	1,17	7,26	8,49
		ЗТ	чел.-ч	0,50	1,15	1,73					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,15	0,00					
		Итого по расценке					5,06		17,28		359,24
		ФОТ							16,11		350,75
Пр/812-051.1-1		НР (Оборудование связи)	%	90	1,00	90,00			14,50		315,68
Пр/774-051.1		СП (Оборудование связи)	%	46	1,00	46,00			7,41		161,35
		Всего по позиции							39,19		836,27
6	коммерческое предложение	Коробка распределительная 100x100x55 Цена: =120/7.26/1.2	шт.	1	1	1	13,77	1	13,77	7,26	99,97
		Всего по позиции							13,77		99,97
7	ТЕРМ 10-04-101-10	Ключ или кнопка на панели	1 шт.	3,00	1,00	3					
	1	ОТ					8,67	1,00	26,01	21,77	566,24
	2	ЭМ					0,00	1,00	0,00	9,08	0,00
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	21,77	0,00
	4	М					6,73	1,00	20,19	7,26	146,58
		ЗТ	чел.-ч	1,00	1,00	3,00					
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00					
		Итого по расценке					15,40		46,20		712,82
		ФОТ							26,01		566,24
Пр/812-051.2-1		НР (Оборудование связи)	%	95	1,00	95,00			24,71		537,93
Пр/774-051.2		СП (Оборудование связи)	%	53	1,00	53,00			13,79		300,11
		Всего по позиции							84,70		1550,86
8	коммерческое предложение	Кнопка выхода Smartec ST-EX012LSM Цена: =486/7.26/1.2	шт.	3	1	3	55,79	1	167,37	7,26	1215,11
		Всего по позиции							167,37		1215,11
9	ТЕРМ 10-08-003-03	Устройство ультразвуковое, : блок питания и контроля	1 шт.	3,00	1,00	3					
	1	ОТ					35,14	1,00	105,42	21,77	2294,99
	2	ЭМ					0,25	1,00	0,75	9,08	6,81
	3	в т.ч. ОТм					0,00	1,00	0,00	21,77	0,00
	4	М					4,15	1,00	12,45	7,26	90,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЭТ	чел.-ч	3,60	1,00	10,80						
		ЭТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00						
		Итого по расценке					39,54		118,62		2392,19	
		ФОТ							105,42		2294,99	
	Пр/812-051.1-1	НР (Оборудование связи)	%	90	1,00	90,00			94,88		2065,49	
	Пр/774-051.1	СП (Оборудование связи)	%	46	1,00	46,00			48,49		1055,70	
Всего по позиции											261,99	5513,38
10	коммерческое предложение	Цифрал БП-2 ЦФРЛ.436614.003, Блок питания, 2 выхода, выходные напряжения: -12 В/0,8 А; -15 В/0,3 А. Предохранители в каждой цепи. Типовой пластмассовый корпус, 14 Вт, 160x90x64 мм Цена: =1300/7.26/1.2	шт.	3	1	3	149,22		1	447,66	7,26	3250,01
Всего по позиции											447,66	3250,01
11	ТЕРм 08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	1 шт.	3,00	1,00	3						
	1	ОТ					10,38	1,00	31,14	21,77	677,92	
	2	ЭМ					8,19	1,00	24,57	9,08	223,10	
	3	в т.ч. ОТм					0,48	1,00	1,44	21,77	31,35	
	4	М					0,00	1,00	0,00	7,26	0,00	
		ЭТ	чел.-ч	1,13	1,00	3,39						
		ЭТм	чел.-ч	0,04	1,00	0,12						
		Итого по расценке					18,57		55,71		901,02	
		ФОТ							32,58		709,27	
	Пр/812-049.3-1	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			31,60		687,99	
	Пр/774-049.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			16,62		361,73	
Всего по позиции											103,93	1950,74
12	коммерческое предложение	Астра-321 (ИО 101-7), кнопка экстренной разблокировки двери, 2 ключа в комплекте Цена: =300/7.26/1.2	шт.	3	1	3	34,44		1	103,32	7,26	750,10
Всего по позиции											103,32	750,10
13	коммерческое предложение	Smart-брелок TS Mifare 13,56МГц 1Кб Цена: =40/7.26/1.2	шт.	15	1	15	4,59		1	68,85	7,26	499,85
Всего по позиции											68,85	499,85
14	ТЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,36	1,00	0,36						
	1	ОТ					148,08	1,00	53,31	21,77	1160,53	
	2	ЭМ					30,34	1,00	10,92	9,08	99,18	
	3	в т.ч. ОТм					0,12	1,00	0,04	21,77	0,94	
	4	М					0,00	1,00	0,00	7,26	0,00	
		ЭТ	чел.-ч	16,29	1,00	5,86						
		ЭТм	чел.-ч	0,01	1,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					178,42		64,23		1259,71
		ФОТ							53,35		1161,47
	Пр/812-049.3-1	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			51,75		1126,63
	Пр/774-049.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			27,21		592,35
Всего по позиции									143,19		2978,69
15	комерческое предложение	Кабель-канал (короб) 16x16 мм Цена: =25/7.26/1.2	м	36	1	36	2,87	1	103,32	7,26	750,10
Всего по позиции									103,32		750,10
16	ТЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,51	1,00	0,51					
	1	ОТ					25,35	1,00	12,93	21,77	281,45
	2	ЭМ					2,05	1,00	1,05	9,08	9,49
	3	в т.ч. ОТм					0,12	1,00	0,06	21,77	1,33
	4	М					0,00	1,00	0,00	7,26	0,00
		ЭТ	чел.-ч	2,82	1,00	1,44					
		ЭТм	чел.-ч	0,01	1,00	0,01					
		Итого по расценке					27,40		13,98		290,94
		ФОТ							12,99		282,78
	Пр/812-049.3-1	НР (Электротехнические установки на других объектах)	%	97	1,00	97,00			12,60		274,30
	Пр/774-049.3	СП (Электротехнические установки на других объектах)	%	51	1,00	51,00			6,62		144,22
Всего по позиции									33,20		709,46
17	комерческое предложение	Провод ШВВП, 2x0,75 Цена: =20/7.26/1.2	м	15	1	15	2,30	1	34,50	7,26	250,47
Всего по позиции									34,50		250,47
18	комерческое предложение	Кабель витая пара (UTP), категория 5е, 4 пары, м solid, внутренни (серый) Цена: =24/7.26/1.2		30	1	30	2,75	1	82,50	7,26	598,95
Всего по позиции									82,50		598,95
ВСЕГО прямые затраты по смете									611,91		8848,81
в том числе:											
оплата труда									295,92		6442,15
эксплуатация машин и механизмов									61,86		561,68
материальные ресурсы									254,13		1844,98
перевозка									0,00		0,00
Всего ФОТ (справочно)									298,90		6507,12
Всего накладные расходы									279,51		6085,13
Всего сметная прибыль									145,90		3176,07
Всего оборудование									2643,24		19189,92
Всего прочие затраты									0,00		0,00
ВСЕГО по смете									3680,56		37299,93
в том числе:											
НДС, %										20,00	7459,99
Всего											44759,92

