



Утверждаю
Смету в сумме 143,24 тыс. руб.

2018 г.

МБДОУ ДС №73

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
ремонт групповой**

Основание:

Сметная стоимость 143,24 тыс. руб.
Строительные работы 0,00 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 327,01 чел.-ч.
Средства на оплату труда 2,84 тыс. руб.

Составлена в ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда, чел.-ч		
					Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. машин	Материалы	основных рабочих		
												оплата труда	в т.ч. зарплата	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ТЕРр 61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2		0,355	2 264,29	20,11	1 008,43	803,82	438,69	7,14	357,99	146,07	51,85485
		ОТРЕМОНТИРОВАННО И ПОВЕРХНОСТИ				1 235,75	8,11				2,88		0,67	0,23785
		Накладные расходы	67 %					295,85						
		Сметная прибыль	40 %					176,63						
		Итого с НР и СП						0,00						
2	ТЕР 10-01-092-1	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных поверхностей K=(ЭММ, ЭГМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15	100 м2		0,355	234,0775	55,0375	123,84	83,10	19,60	19,54	43,96	6,831	2,425005
		обрабатываемой поверхности				55,20	0,5125				0,18		0,05	0,01775
		Накладные расходы	90 %					17,80						
		Сметная прибыль	43 %					8,51						
		Итого с НР и СП						0,00						

Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7
Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»

п/п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. машин	Материалы	основных рабочих машинистов	
												оплата труда	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ТЕРр 61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности										
				1,01	6 479,78	29,84	5 761,39	6 544,58	695,44	30,14	5 819,00	73,80	74,538
					688,55	18,56				18,75		1,90	1,919
		Накладные расходы	67 %					478,51					
		Сметная прибыль	40 %					285,68					
		Итого с НР и СП						0,00					
4	ТЕР 15-04-006-4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	100 м2 покрытия										
				1,01	175,287	2,45	0,36	177,03	174,20	2,47	0,36	18,768	18,95568
					172,477	0,15				0,15		0,0125	0,012625
		Накладные расходы	80 %					139,48					
		Сметная прибыль	37 %					64,51					
		Итого с НР и СП						0,00					
5	ТССЦ 101-9732	Грунтовка	т	0,0202									
		Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7 Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»											
		Накладные расходы	80 %					139,48					
		Сметная прибыль	37 %					64,51					
		Итого с НР и СП						0,00					
6	ТССЦ 101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20,2	12,76		12,76	257,75			257,75		
7	ТЕР 15-04-007-1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности										
				1,01	1 348,877	16,2375	914,35	1 362,36	422,47	16,40	923,49	50,094	50,59494

№ п/п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч			
					Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. машин	Материалы	основных рабочих		
												машинистов		
оплата труда	в т.ч. зарплата						на единицу	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	ТЕР 15-04-007-2	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,81	1 611,3925	17,275	989,16	1 305,23	490,02	13,99	801,22	72,45	58,6845
						604,9575	0,2625				0,21	0,025	0,02025	
		<i>Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7</i>												
		<i>Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»</i>												
		Накладные расходы	80 %					392,18						
		Сметная прибыль	37 %					181,39						
		Итого с НР и СП						0,00						
13	ТЕРр 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 Т		1,352	20,68		13,60	27,96	9,57		18,39	1,03	1,39256
						7,08								
		Накладные расходы	66 %					6,32						
		Сметная прибыль	40 %					3,83						
		Итого с НР и СП						0,00						
14	ТССЦ 01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1,4	41,05	30,73		57,47	14,45	43,02		0,5777	0,80878
						10,32								
		Итого с НР и СП						0,00						
15	ТССЦ 03-21-001-15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1,4	12,45	12,45		17,43		17,43			
		Итого с НР и СП						0,00						
Итого по локальной смете ремонт групповой								12 711,76	2 807,26	167,78	9 736,72	324,28	2,74	
										28,55				

Накладные расходы

в том числе

Деревянные конструкции

118 %*0.9*0.85 = 90 % от ФОТ = 19.78 (по стр. 2)

17,80

Отделочные работы

105 %*0.9*0.85 = 80 % от ФОТ = 1 258.82 (по стр. 4, 7, 9, 12)

1 007,05

Штукатурные работы

79 %*0.85 = 67 % от ФОТ = 1 533.19 (по стр. 1, 3, 8)

1 027,24

Прочие ремонтно-строительные работы

п/п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. машин	Материалы	основных рабочих	
												оплата труда	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

78 % * 0.85 = 66 % от ФОТ = 9.57 (по стр. 13)

Сметная прибыль

в том числе

Деревянные конструкции

63 % * 0.85 * 0.8 = 43 % от ФОТ = 19.78 (по стр. 2)

Отделочные работы

55 % * 0.85 * 0.8 = 37 % от ФОТ = 1 258.82 (по стр. 4, 7, 9, 12)

Штукатурные работы

50 % * 0.8 = 40 % от ФОТ = 1 533.19 (по стр. 1, 3, 8)

Прочие ремонтно-строительные работы

50 % * 0.8 = 40 % от ФОТ = 9.57 (по стр. 13)

Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью

								17,43	0,00	17,43	0,00		6,32
													1 091,39
													8,51
													465,77
													613,28
													3,83
													15 861,56
													0,00
													0,00
								57,47	14,45	43,02	0,00		0,81
													0,00
								3 102,21	1 277,67	55,22	1 769,32		149,31
										0,93			0,09
								9 070,19	1 515,14	52,11	7 502,94		174,16
										27,62			2,65
								464,46	0,00	0,00	464,46		0,00
										0,00			0,00
								12 711,76					
								1,00					
								1,00					
								1,00					
								7,40					
								2 807,26					
								167,78					
								9 736,72					
								425,28					
								128,98					
								2 058,41					
								1 091,39					
								16 415,82					
								121 389,83					
								21 850,17					
								143 240,00					

Исполнил _____

*Проверил на правильность
применения расценок и коэф. 22.05.18 Замарова 5МТ*

п/п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч			
					Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. машин	Материалы	основных рабочих		
												оплата труда	в т.ч. зарплата	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					418,2895	0,2625					0,27	0,025	0,02525	
		<p><i>Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7</i> <i>Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»</i></p>												
		Накладные расходы	80 %					338,19						
		Сметная прибыль	37 %					156,41						
		Итого с НР и СП						0,00						
8	ТЕРр 61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности		0,81	2 091,15	18,31	1 614,27	1 693,83	371,44	14,83	1 307,56	57,25	46,3725
		Накладные расходы	67 %			458,57	7,39				5,99		0,61	0,4941
		Сметная прибыль	40 %					252,88						
		Итого с НР и СП						0,00						
9	ТЕР 15-04-006-2	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 2 раза потолков <i>K=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15</i>	100 м2 покрытия		0,81	215,4245	3,4875	0,36	174,49	171,38	2,82	0,29	23,023	18,64863
						211,577	0,15				0,12		0,0125	0,010125
		<p><i>Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7</i> <i>Наименование: Работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов) стоимость которых определена по соответствующим сборникам ФЕР, кроме сборника № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»</i></p>												
		Накладные расходы	80 %					137,20						
		Сметная прибыль	37 %					63,46						
		Итого с НР и СП						0,00						
10	ТССЦ 101-9732	Грунтовка	т		0,0162									
11	ТССЦ 101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		16,2	12,76		12,76	206,71			206,71		