

_____ 2017 г.

_____ 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 1Кладовка пищеблока

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 30,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 7,679 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 58,01 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кладовки												
Отделочные работы												
1	ТЕРп62-41-1 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР (185,28 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (108,99 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,114 окр(66% от (2*(2,04+1,3)*3,1- 2*0,8*2,1)/100;3)	154,96 154,96			17,67	17,67			20,8	2,37

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРр62-41-2 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР (119,22 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (70,13 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,059 окр(34% от (2*(2,04+1,3)*3,1- 2*0,8*2,1)/100;3)	192,73 192,73			11,37	11,37			25,87	1,53
3	ТЕРр61-2-1 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР (1159,18 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (692,05 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,065 6,5 / 100	2746,51 1717,97	20,11 8,11	1008,43	178,52	111,67	1,31 0,53	65,54	203,07	13,2
4	ТЕР15-02-031-08 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Насечка поверхности: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР (424,11 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (196,15 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,114	301,55 301,55			34,38	34,38			37	4,22
5	ТЕР15-04-006-03 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР (97,58 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45,13 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,114	70,81 69,22	1,41 0,15	0,18	8,07	7,89	0,16 0,02	0,02	7,5325	0,86
6	ТССЦ-101-6511 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79	0,001482 0,013*0,114	15392,58		15392,58	22,81			22,81		

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР15-01-019-07 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР (2383,56 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1102,4 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,114	12858,42 1675,3	36,56 19,65	11146,56	1465,86	190,98	4,17 2,24	1270,71	191,0265	21,78
8	ТЕР15-04-006-03 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР (43,91 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20,31 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,059	61,5 60,19	1,13 0,12	0,18	3,63	3,55	0,07 0,01	0,01	6,55	0,39
9	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79	0,000767 0,013*0,059	13220,01		13220,01	10,14			10,14		
10	ТЕР15-04-005-03 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР (308,03 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (142,46 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,059	1694,52 422,8	16,34 0,3	1255,38	99,98	24,95	0,96 0,02	74,07	49,335	2,91

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРр62-17-4 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР (79,17 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (46,57 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,027 окр((1,3*2,04)/100;3)	1892,67 278,69	7,99 1,21	1605,99	51,1	7,52	0,22 0,03	43,36	33,78	0,91
12	ТЕР15-04-025-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР (1038,07 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (480,11 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,091 окр(2*2,7*0,8*2,1/100;3)	1567,2 924,57	9,73 0,15	632,9	142,62	84,14	0,89 0,01	57,59	106,6395	9,7
Погрузка и вывоз мусора												
13	ТЕРр69-15-1 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР (9,97 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (6,04 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,138	20,68 7,08		13,6	2,85	0,98		1,87	1,03	0,14
14	ТССЦнг-03-21-01-018 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,138	13,55	13,55		1,87		1,87			

Гранд-Смета (вер.7.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 -2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0,138	41,05			5,66					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							2056,53	495,1	9,65 2,86	1546,12		58,01
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (-2016г. ОЗП=15,42; ЭМ=7,58; ЗПМ=15,42; МАТ=5,79)							16665,29	7634,44	73,15 44,10	8952,04		58,01
Накладные расходы							5848,09					
Сметная прибыль							2910,34					
Итого по смете:												
Малярные работы (ремонтно-строительные)							1425,84					4,81
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							3962,59					13,2
Отделочные работы							19973,51					39,86
Прочие ремонтно-строительные работы							41,95					0,14
Перевозка грузов автотранспортом							14,17					
Погрузо-разгрузочные работы							5,66					
Итого							25423,72					58,01
В том числе:												
Материалы							8952,04					
Машины и механизмы							73,15					
ФОТ							7678,54					
Накладные расходы							5848,09					
Сметная прибыль							2910,34					
НДС 18% от 25423,72							4576,27					
ВСЕГО по смете							29999,99					58,01

Проверил на правильность
применения расценок
и коэф. Жоларева М.А.М.

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)