

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУЛ "ВУВК им. А.П. Киселева"

В.А. Столяров

2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей "Воронежский учебно-воспитательный комплекс им. А.П. Киселева", ул Писателя Маршака, д. 38

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на _____ Текущий ремонт дошкольного отделения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 114355,64 руб.

Средства на оплату труда _____ 1894,54 руб.

Сметная трудоемкость _____ 202,73 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
				Всего	В том числе			Всего	В том числе										
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			

Перенос двери

Перенос двери

1	ТЕРр56-10-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(оправочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г. СМР=7,76 НР (3,32 руб.): 82% от ФОТ (4,05 руб.) СЛ (2,51 руб.): 62% от ФОТ (4,05 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0147 (2,10,7) / 100	275,37	275,37			4,05	4,05			36,28	0,53		
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	1,18 0,0173												
2	ТЕРр56-11-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Снятие наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(оправочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г. СМР=7,76 НР (2,59 руб.): 82% от ФОТ (3,16 руб.) СЛ (1,96 руб.): 62% от ФОТ (3,16 руб.)	100 м наличников	0,099 9,9 / 100	31,95	31,95			3,16	3,16			4,21	0,42		
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	0,4 0,0396												

3	ТЕР56-9-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (11,55 руб.); 82% от ФОТ (14,09 руб.) СП (8,74 руб.); 62% от ФОТ (14,09 руб.)	100 коробок 1 / 100	0,01 ✓	1704,25	1373,44	330,81	35,81	17,04	13,73	3,31	0,36	179,3	1,79	3,97	0,04
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	10,5 0,105												
4	ТЕР46-04-001-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (16,65 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ (16,82 руб.) СП (10,09 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ (16,82 руб.)	1 м3 ✓	0,21 ✓	165,54	69,71	95,83	10,37	34,76	14,64	20,12	2,18	8,24	1,73	1,15	0,24
5	ТЕР08-02-001-07 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (12,4 руб.); 110%=122%*0,9 от ФОТ (11,27 руб.) СП (7,66 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ (11,27 руб.)	1 м3 кладки ✓	0,21 ✓	176,06	41,37	33,98	4,84	36,97	8,69	7,14	1,02	5,21	1,09	0,4	0,08
УД	1. 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0,395 0,083	1466,91				121,75							
6	ТСЦ-404-0187 Приказ Министров России от 28.02.17 №569/лр	Кирпич силикатный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76	1000 шт.	0,083 ✓	1149,98				95,45							
7	ТЕР53-25-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (57,85 руб.); 86% от ФОТ (67,27 руб.) СП (47,09 руб.); 70% от ФОТ (67,27 руб.)	1 т металлоконструкций перемычек ✓	0,049 ✓	15892,38	1368,51	61,88	4,24	778,73	67,06	3,03	0,21	165,88	8,13	0,47	0,02
8	ТЕР10-01-039-01 Приказ Министров России от 28.02.17 №563/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (материал Закачка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (17,53 руб.); 106%=118%*0,9 от ФОТ (16,54 руб.) СП (8,93 руб.); 54%=63%*0,85 от ФОТ (16,54 руб.)	100 м2 проемов (2,1*0,75) / 100 ✓	0,01575 (2,1*0,75) / 100 ✓	3561,35	785,18	988,63	117,35	56,09	12,37	15,57	1,85	89,53	1,41	9,69	0,15
Н	1. 101-9411	Скобяные изделия	компл.	0												
УД	2. 203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2 1,575	100 1,575	304,09				478,94							

9	ТЕР10-01-060-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка и крепление наличников (материал Заказчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (7,37 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ (6,95 руб.) СП (3,75 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ (6,95 руб.)	100 м	0,099 9,9 / 100	70,34	61	3,32			6,96	6,04	0,33		7,82	0,77		
Уд	1. 203-0359	Наличники из дровесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	112 11,09	5,3					56,78							
10	ТЕРр62-10-6 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (9,97 руб.): 80% от ФОТ (12,46 руб.) СП (6,23 руб.): 50% от ФОТ (12,46 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01575 1,575 / 100	1761,92	790,02	7,99	1,21		27,75	12,44	0,13	0,02	95,76	1,51	0,1	
11	ТЕР09-03-050-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж уголка (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (6,35 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (7,84 руб.) СП (5,64 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (7,84 руб.)	100 м	0,06 6 / 100	167,92	113,66	22,1			10,08	6,82	1,33		12,8	0,77		
Н	1. 201-9002	Конструкции стальные	т	0													
12	ТСЦ-101-7720 Приказ Минстрой России от 28.02.17 №659/лр	Профиль угловой perforированный ПВХ 25х25 мм с сеткой 100х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76	10 м	0,6 6 / 10	20,47					12,28							
13	ТЕР15-02-037-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство каркаса при оштукатуривании: стэн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (4,01 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (1,98 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (4,22 руб.)	100 м2	0,01656 1,656 / 100	1884,77	219,07	10,57	2,3		31,21	3,63	0,18	0,04	24,98	0,41	0,21	
14	ТЕР15-02-036-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стэн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (20,95 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (22,05 руб.) СП (10,36 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (22,05 руб.)	100 м2	0,01656 1,656 / 100	6440,27	1139,66	50,7	17,01		106,65	18,87	0,84	0,28	129,95	2,15	1,44	0,02
15	ТЕРр69-9-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (4,63 руб.): 78% от ФОТ (5,93 руб.) СП (2,97 руб.): 50% от ФОТ (5,93 руб.)	100 т мусора	0,00399 1,970,21/100	1485,24	1485,24				5,93	5,93			214,32	0,86		
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	100 0,399													

16	ТСЦЛп-01-01-041 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	0,399 1,9*0,21	41,05	41,05	16,38	16,38												
17	ТСЦЛп-03-21-01-015 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	0,399	12,45	12,45	4,97	4,97												

Ремонтные работы

18	ТЕР46-02-009-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (7,72 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (7,8 руб.) СЛ (4,68 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (7,8 руб.)	100 м2	0,0459 (2,7*1,7)/100	170,01	170,01	7,8	7,8							22,82	1,05				
19	ТЕР15-02-016-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (41,63 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (43,82 руб.) СЛ (20,6 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (43,82 руб.)	100 м2 штукатурки ваемой поверхности	0,0459 (2,7*1,7)/100	1860,99	771,7	101,41	53,84	85,42	35,42	4,65	2,47	85,84	3,94	6,29	0,29				
20	ТЕР15-04-006-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (3,02 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (3,18 руб.) СЛ (1,48 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (3,18 руб.)	100 м2 покрытия	0,0459 (2,7*1,7)/100	61,5	60,19	1,13	0,12	2,82	2,76	0,05	0,01	6,55	0,3	0,01					
Н	1. 101-9732	Грунтовка	т	0,013 0,0006																
21	ТСЦЛ-101-4163 Приказ Министра России от 28.02.17 №569/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76	кг	0,6	12,76								7,66							

22	ТЕР15-01-019-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитняковых и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (100,83 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (106,14 руб.) СП (49,89 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (106,14 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,0459 (2,7*1,7)/100 ✓	9835,38	1999,56	28,48	10,26	451,44	91,78	1,31	0,47	228	10,47	0,86	0,04
23	ТЕР15-01-019-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка плитняков: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (2,05 руб.): 80% от ФОТ (2,56 руб.) СП (1,74 руб.): 68% от ФОТ (2,56 руб.)	100 м плитняков	0,091 9,1/100 ✓	28,09	28,09			2,56	2,56			3,77	0,34		
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	Т	0,11 0,01												
24	ТЕР15-01-019-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий полов: из пинолеума и резины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (6,43 руб.): 80% от ФОТ (8,04 руб.) СП (5,47 руб.): 68% от ФОТ (8,04 руб.)	100 м2 покрытия	0,093 9,3/100 ✓	88,76	84,86	3,9	1,57	8,25	7,89	0,36	0,15	11,39	1,06	0,13	0,01
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	Т	0,47 0,0437												
25	ТЕР15-01-019-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (9,1 руб.): 80% от ФОТ (11,37 руб.) СП (7,73 руб.): 68% от ФОТ (11,37 руб.)	100 м2 покрытия	0,093 9,3/100 ✓	124,97	120,47	4,5	1,82	11,62	11,2	0,42	0,17	16,17	1,5	0,15	0,01
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	Т	1,25 0,1163												
26	ТЕР15-01-019-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка оснований покрытий полов: простирных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (9,66 руб.): 80% от ФОТ (12,08 руб.) СП (8,21 руб.): 68% от ФОТ (12,08 руб.)	100 м2 основания	0,093 9,3/100 ✓	129,93	129,93			12,08	12,08			17,44	1,62		
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	Т	4,67 0,4343												
27	ТЕР15-01-019-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка оснований покрытий полов: лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (4,25 руб.): 80% от ФОТ (5,31 руб.) СП (3,61 руб.): 68% от ФОТ (5,31 руб.)	100 м2 основания	0,093 9,3/100 ✓	57,14	57,14			5,31	5,31			7,67	0,71		

34	ТЕР11-01-039-04 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство плитнгусов: из плиток керамических ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (24,92 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ (22,45 руб.) СГ (14,37 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ (22,45 руб.)	100 м плитнгуса	0,091 9,1 / 100	2837,11	214,52	4,99		258,18	19,52	0,45	23,6	2,15			
35	ТЕР46-04-012-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (46,69 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (47,16 руб.) СГ (28,3 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (47,16 руб.)	100 м2	0,0304 (1,61,9) / 100	1689,76	1457,41	232,35	93,73	51,37	44,31	7,06	2,85	188,54	5,73	7,74	0,24
36	ТЕР10-01-034-08 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (46,47 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ (43,84 руб.) СГ (23,67 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ (43,84 руб.)	100 м2 проемов	0,0304 (1,61,9) / 100	8796,74	1245,49	396,23	7,99	267,42	37,86	12,05	0,24	149,16	4,53	0,66	0,02
У0	1. 203-1073	Блок оконныйй пластиковойй: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	100 3,04	1710,99				5201,41							
37	СиЦ апрель 2020 г.	Блоки оконные из ПВХ-профилей МАТ=3060,16/7,76 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76	м2	3,04	394,35 3060,16/7,76				1198,82							
38	ТССЦ-101-5290 Приказ Министров России от 28.02.17 №569/лр	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76	м2	1,4	90,62				126,87							
39	ТЕР10-01-036-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (4,22 руб.): 106%=118%*0,9 от ФОТ (3,98 руб.) СГ (2,15 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ (3,98 руб.)	100 п.м	0,02 2 / 100	3528,5	172,7	13,67	0,48	70,57	3,45	0,27	0,01	21,19	0,42	0,04	
Н	1. 101-9138	Доски подоконные ПВХ	м	0												

46	ТЕР15-04-006-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрывные поверхности грунтовой глубиной проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (19,11 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (20,12 руб.) СГ (9,46 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (20,12 руб.)	100 м2 покрытия	0,29 29 / 100	61,5	60,19	1,13	0,12	17,84	17,46	0,33	0,03	6,55	1,9	0,01	
Н	1. 101-9732	Грунтовка	т	0,013 0,0038	12,76											
47	ТСЦ-101-4163 Приказ Министров России от 28.02.17 №569/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76	кг	3,8	12,76				48,49							
48	ТЕР15-02-016-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (263,03 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (276,87 руб.) СГ (130,13 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (276,87 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,29 29 / 100	1860,99	771,7	101,41	53,84	539,69	223,79	29,41	15,61	85,84	24,69	6,29	1,82
49	ТЕР15-04-007-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (115,31 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (121,38 руб.) СГ (57,05 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (121,38 руб.)	100 м2 окрпшиваемой поверхности	0,29 29 / 100	1291,07	363,73	12,99	0,21	374,41	105,48	3,77	0,06	43,56	12,63	0,02	0,01
50	ТЕР16-04-002-02 Приказ Министров России от 28.02.17 №563/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (201,69 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ (175,38 руб.) СГ (124,52 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (175,38 руб.)	100 м трубопрово да	0,1 10 / 100	2212,17	1417,09	747	99,3	221,22	141,71	74,7	9,93	149,64	14,96	8,2	0,82
Н	1. 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0												
Н	2. 301-9240	Крепления	кг	0												
Н	3. 302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0												

[illegible]

56	ТСЦ-301-5602 Приказ Министр Росси от 28.02.17 №569/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76	10 шт.	0,8 8/10	60,4					48,32									
57	ТСЦ-301-5605 Приказ Министр Росси от 28.02.17 №569/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76	10 шт.	0,2 2/10	66,1					13,22									
58	ТЕР16-07-003-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (111,72 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ (97,15 руб.) СП (68,98 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (97,15 руб.)	1 врезка	2	77,87	42,24	4,81		155,74	84,48	9,62	4,46	8,92						
59	ТЕР46-03-014-46 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (2,86 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (2,89 руб.) СП (1,73 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (2,89 руб.)	100 отверстий	0,04 4/100	258,86	72,29	186,57		10,35	2,89	7,46	8,87	0,35						
60	ТЕР46-03-014-50 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (1,6 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (1,62 руб.) СП (0,97 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (1,62 руб.)	100 отверстий	0,01 1/100	619,16	161,53	457,63		6,19	1,62	4,57	19,82	0,2						
61	ТЕР46-03-017-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (2,11 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (2,13 руб.) СП (1,28 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (2,13 руб.)	1 м3 заделки	0,005 5/1001	1580,41	426,39	20,68		7,9	2,13	0,1	55,16	0,28						
62	ТЕР69-9-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (17,96 руб.): 78% от ФОТ (23,02 руб.) СП (11,51 руб.): 50% от ФОТ (23,02 руб.)	100 т мусора	0,0155 1,55/100	1485,24	1485,24		23,02	23,02			214,32	3,32						

