

УТВЕРЖДАЮ

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1.</b>					
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	ТЕРp56-1-1	
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,2709	ТЕРp56-2-2	
3	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,07245	ТЕРp56-3-2	
4	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,15	ТЕРp58-20-1	
5	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	15	ТССЦ-101-2411	
6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,2709	ТЕР10-01-034-08	
7	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	-27,09	ТССЦ-203-1073	
8	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей 70 мм, 3 стекла	м2	27,09	Цена поставщика	
9	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,161	ТЕР10-01-035-01	
10	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	м	16,1	ТССЦ-101-2909	
11	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (прим. сэндвич-панель 10 мм)	100 м2 облицовки	0,1536	ТЕР15-01-050-04	
12	Установка уголков ПВХ на клее	100 п. м	0,384	ТЕР10-01-036-01	
13	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,32	ТССЦпг-01-01-01-041	
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза	1 т груза	0,32	ТССЦпг-03-21-01-018	