

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

___ "___" 2020 г.

___ "___" 2020 г.

сад, 16

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

ремонт потолков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 52961,62 руб.

строительных работ _____ 32710,33 руб.

монтажных работ _____ 11424,35 руб.

Средства на оплату труда _____ 661,54 руб.

Сметная трудоемкость _____ 72,57 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 образования-д.сад

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых		
				всего оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты	материалы	всего оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
потолок												
1	ТЕРр67-4-3 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №671-02-03-30	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены - 4квартал 2020г образование-д сад СМР=8,24 НР (2,42 руб.); 85% от ФОТ (2,85 руб.) СП (1,85 руб.); 65% от ФОТ (2,85 руб.)	0,06 6 / 100	47,98 47,08	0,9 0,36		2,88	2,83	0,05 0,02		6,32	0,38

Гранд-Смета (вер.9.1)

2	ТЕР15-01-047-15 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены - 4квартал 2020г образование-д сад СМР=8,24 НР (518,8 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (546,11 руб.) СП (256,67 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (546,11 руб.)	0,51 51 / 100	6041,51 1059,29	517,18 11,5	4465,04	3081,17	540,24	263,76 5,87	2277,17	117,829	60,09
3	ТЕРм08-10-010-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены - 4квартал 2020г образование-д сад СМР=8,24 НР (25,96 руб.): 95% от ФОТ (27,33 руб.) СП (17,76 руб.): 65% от ФОТ (27,33 руб.)	0,205 20,5 / 100	211,53 133,3	63,31	14,92	43,36	27,33	12,98	3,05	15,2	3,12
H	1. 103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы, (шт.)	175 35,88									
H	2. 301-9920	Трубки защитные гофрированные, (м)	101,2 20,75									
4	ТССЦ-509-6412 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены - 4квартал 2020г образование-д сад СМР=8,24	2,075 20,75 / 10	10,8		10,8	22,41			22,41		
5	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены - 4квартал 2020г образование-д сад СМР=8,24	3,5 35 / 10	1,5		1,5	5,25			5,25		

Гранд-Смета (вер.9.1)

<p>ТЕРМ08-02-412-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №661-02-03-30</p>	<p>Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены - 4квартал 2020г образование-д сад СМР=8,24 НР (9,48 руб.); 95% от ФОТ (9,98 руб.) СП (6,49 руб.); 65% от ФОТ (9,98 руб.)</p>	<p>0,205 20,5/100</p>	<p>65,78 48,46</p>	<p>4,1 0,24</p>	<p>13,22</p>	<p>13,48</p>	<p>9,93</p>	<p>0,84 0,05</p>	<p>2,71</p>	<p>5,39</p>	<p>1,11</p>						
<p>ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр</p>	<p>Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены - 4квартал 2020г образование-д сад СМР=8,24</p>	<p>0,021115 (20,5*1,03)/1000</p>	<p>4044,48</p>	<p>4044,48</p>	<p>85,4</p>	<p>85,4</p>			<p>85,4</p>								
<p>ТЕРМ08-03-594-17 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №661-02-03-30</p>	<p>Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены - 4квартал 2020г образование-д сад СМР=8,24 НР (71,51 руб.); 95% от ФОТ (75,27 руб.) СП (48,93 руб.); 65% от ФОТ (75,27 руб.)</p>	<p>0,06 6/100</p>	<p>1492,91 1242,46</p>	<p>202,79 11,99</p>	<p>47,66</p>	<p>89,57</p>	<p>74,55</p>	<p>12,17 0,72</p>	<p>2,85</p>	<p>131,2</p>	<p>7,87</p>						
<p>ТССЦ-509-2325 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр</p>	<p>Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 218 с ЭМПРА (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в текущие цены - 4квартал 2020г образование-д сад СМР=8,24</p>	<p>6</p>	<p>175,46</p>		<p>175,46</p>	<p>1052,76</p>			<p>1052,76</p>								
<p>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</p>												<p>4396,28</p>	<p>654,88</p>	<p>289,80 6,66</p>	<p>3451,6</p>		<p>72,57</p>
<p>Накладные расходы</p>												<p>628,17</p>					
<p>Сметная прибыль</p>												<p>331,7</p>					
<p>Итого по смете:</p>												<p>32710,33</p>					<p>60,09</p>
<p>Итого Строительные работы</p>												<p>11424,35</p>					<p>12,48</p>
<p>Итого Монтажные работы</p>												<p>44134,68</p>					<p>72,57</p>
<p>Итого</p>																	
<p>Справочно, в базисных ценах:</p>												<p>3451,6</p>					
<p>Материалы</p>												<p>289,8</p>					
<p>Машины и механизмы</p>																	

Гранд-Смета (вер.9.1)

ФОТ	661,54						
Накладные расходы	628,17						
Сметная прибыль	331,7						
ндс 20% от 44134,68	8826,94						
ВСЕГО по смете	52961,62						72,57

И.С. Кошкин

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)