

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Ремонт тротуарного покрытия.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Ремонт тротуарного покрытия.			
1	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,06 6 / 100
2	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	6
3	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающ его слоя	6,56 А*0,1
4	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	6,56 (А) / 10
5	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	65,6 А
6	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,0296 В
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза	1 т груза	0,0296 В

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Согласовано: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Дата составления сметы: _____
(должность, подпись, расшифровка)