

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей "Воронежский учебно-воспитательный комплекс им. А.П. Киселева",
дошкольное отделение

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Устройство металлического навеса в дошкольном отделении
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость 203642,4 руб.
строительных работ 159081 руб.
монтажных работ 10621 руб.
Средства на оплату труда 1084 руб.
Сметная трудоемкость 115,12 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 образование-д сад письмо министрой 02.11.2020г № 44016-иф/09

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых		
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Новый раздел

1	ТЕР09-08-001-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (62 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (76 руб.) СП (55 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (76 руб.)	0,12 12/100	3927,17 290,47	3441,61 243,35	195,09	471	35	413 29	23	35,64	4,28
Н	1. 201-9212	Стойки металлические опорные, (шт.)	100									
Н	2. 401-9021	Бетон, (м3)	6,34 0,7608									

2	ТССЦ-103-1571 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 80х80 мм, толщина стенки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	0,021	5139,3		5139,3	108			108				
3	ТССЦ-401-0023 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	2,4 0,2*12	492,02		492,02	1181			1181				
4	ТЕР06-01-005-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (524 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (555 руб.) СП (307 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (555 руб.)	0,12 12 / 100	60805,75 3565,54	3338,7 418,07	53901,51	7297	428	401 50	6468	441,28	52,95		
5	ТЕР09-01-005-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство металлического каркаса, навеса (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (133 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (164 руб.) СП (118 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (164 руб.)	0,5	1256,54 235,42	488,59 43,47	532,53	628	118	244 22	266	24,86	12,43		
Н	1. 201-9002	Конструкции стальные, (т)	1 0,5											
6	ТССЦ-201-8063 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	0,5	6830,33		6830,33	3415			3415				
7	ТЕРр58-12-2 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листового стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (35 руб.): 83% от ФОТ (42 руб.) СП (27 руб.): 65% от ФОТ (42 руб.)	0,25 25 / 100	2092,4 162,05	25,4 3,88	1904,95	523	41	6 1	476	21,35	5,34		

Гранд-Смета (вер. 9.1)

8	ТЕР12-01-023-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым проанам: простая кровля (100 м2 кровли) 919,31 = 8 118,53 - 122 x 59,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (102 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (94 руб.) СП (52 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (94 руб.)	0,25 25 / 100	919,31 317,87	109,4 9,57	492,04	230	79	27 2	124	38,53	9,63
Уд	1. 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей», (м2)	122 30,5	59,01		59,01	1799,81			1799,81		
Н, Уд	2. 101-9496	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д., (шт.)	0									
9	ТСЦ-101-4567 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	30,5 25*1,22	66,66		66,66	2033			2033		
10	ТСЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	1,5	42,39		42,39	64			64		
11	ТЕР58-10-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей только установка (100 м) 313,01 = 6 782,26 - 114,5 x 56,50 (ОЗЛ=0,588; ЗМ=0,588 к раск.; ЗЛМ=0,588; ТЗ=0,588; ТЗМ=0,588) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (15 руб.): 83% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (18 руб.)	0,1 10 / 100	184,99 176,35	6,35	2,29	18	18			21,6384	2,16
Уд	1. 201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, (м)	114,5 11,45	56,5		56,5	646,93			646,93		

Гранд-Смета (вер.9.1)

12	ТССЦ-301-5836 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Труба водосточная МП, размер 76х102х2000 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	6 11,45/2	136,12		136,12	817		817		
13	ТССЦ-301-5839 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	10	27,22		27,22	272		272		
14	ТЕРР58-10-3 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей только установка (100 шт.) 529,27 = 4 009,27 - 100 х 34,80 (ОЗП=0,588; ЗМ=0,588 к расх.; ЗПМ=0,588; ТЗ=0,588; ТЗМ=0,588) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (5 руб.): 83% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)	0,02 2 / 100	311,96 306,22	3,91	1,83	6	6		37,5732	0,75
Уб	1. 201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, (шт.)	100 2	34,8		34,8	69,6		69,6		
15	ТССЦ-301-5841 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	2	55,97		55,97	112		112		
16	ТЕРР58-10-5 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Смена: отливов (отметов) водосточных труб только установка (100 шт.) 441,25 = 4 031,25 - 100 х 35,90 (ОЗП=0,588; ЗМ=0,588 к расх.; ЗПМ=0,588; ТЗ=0,588; ТЗМ=0,588) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (4 руб.): 83% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)	0,02 2 / 100	260,21 254,47	3,91	1,83	5	5		31,2228	0,62
Уб	1. 201-1103	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм, (шт.)	100 2	35,9		35,9	71,8		71,8		

Гранд-Смета (вер.9.1)

17	ТССЦ-301-5841 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	2	55,97		55,97	112		112		
18	ТЕРр58-10-6 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Смена: воронок водосточных труб с земли, пестинци или подмостей только установка (100 шт.) 441,25 = 7 221,25 - 100 х 67,80 (ОЗТ=0,588; ЭМ=0,588 к расх.; ЭТМ=0,588; ТЗ=0,588; ТЗМ=0,588) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (4 руб.): 83% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (5 руб.)	0,02 2 / 100	260,21 254,47	3,91	1,83	5	5	31,2228	0,62	
У0	1. 301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, (шт.)	100 2	67,8		67,8	135,6		135,6		
19	ТССЦ-301-5834 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Воронка выпускная МП, размер 76х102 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	0,2 2 / 10	211,8		211,8	42		42		
20	ТЕР12-01-009-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство желобов: настенных (100 м желобов) 6 894,50 = 25 709,00 - 1,11 х 16 950,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (54 руб.): 120% * 0,9 от ФОТ (50 руб.) СП (28 руб.): 65% * 0,85 от ФОТ (50 руб.)	0,06 6 / 100	6894,5 690,71	280,68 25,55	5923,11	414	41	17 2	356 84,75	5,09
У0	1. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, (т)	1,11 0,0666	16950		16950	1128,87		1128,87		
21	ТССЦ-301-5826 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	2 6/3	178,48		178,48	357		357		
22	ТССЦ-301-5827 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Держатель желоба МП, размер 120х86 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	6	31,76		31,76	191		191		

Гранд-Смета (вер. 9.1)

23	ТСЦ-301-5828 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Заглушка желоба МП правая, размер 120х86 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	0,2 2 / 10	166,4			166,4	33				33				
24	ТЕР13-06-003-01 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (50 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (62 руб.) СП (37 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (62 руб.)	7,4	7,34 7,34				54	54					0,9	6,66	
25	ТЕР13-03-002-04 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (4 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (5 руб.)	0,074 7,4 / 100	283,05 59,4	9,26 0,09	214,39	21	4	1	16	5,841	0,43				
26	ТЕР13-03-004-10 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п. 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (2 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (3 руб.)	0,074 7,4 / 100	2085,99 44,25	7,74 0,09	2034	154	3	1	150	5,104	0,38				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				18563	837	1110 106	16616					101,34				
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам				18953	951	1386 133	16616					115,12				
В том числе, справочно:																

Гранд-Смета (вер.9.1)

п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 5-6, 4, 8, 20, 24-26)

Накладные расходы	390	114	276			13,7775
Сметная прибыль	992					
Итого по смете:	650					
Итого Строительные работы	159081					115,12
Итого Монтажные работы	10621					
Итого	169702					115,12
Справочно, в базисных ценах:						
Материалы	16616					
Машины и механизмы	1386					
ФОТ	1084					
Накладные расходы	992					
Сметная прибыль	650					
НДС 20% от 169702	33940,4					
ВСЕГО по смете	203642,4					115,12

Составил: Юсупов А.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.К. Кантемиров
(должность, подпись, расшифровка)