

СОГЛАСОВАНО:

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

О.Н. Золотухина

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)на промывка и опрессовка системы отопления
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 30,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,944 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 109,88 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел 1. Система 1

1	ТЕР65-17-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (100 заглушек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 СМР=7,67 НР (19,52 руб.) 103% от ФОТ СП (11,37 руб.) 60% от ФОТ	0,02 2/100	3260,63 947,52	8,31	65,21	18,95	0,17	112	2,24
2	ТЕР65-17-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (100 заглушек) (ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 СМР=7,67 НР (7,81 руб.) 103% от ФОТ СП (4,55 руб.) 60% от ФОТ	0,02 2/100	382,33 379,01	3,32	7,65	7,58	0,07	44,8	0,9

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр65-5-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Смена вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,67 НР (14,47 руб.): 103% от ФОТ СП (8,43 руб.): 60% от ФОТ	0,02	2580,88 702,27	4,16	51,62	14,05	0,08	81	1,62
4	ТЕР22-06-002-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм (1 км трубопровода) 230,65 = 247,97 - 7,1 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,67 НР (149,78 руб.): 130% от ФОТ СП (287,39 руб.): 89% от ФОТ	1,4	230,65 230,65		322,91	322,91		28,3	39,62

Раздел 2. Система 1

5	ТЕРр65-17-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,67 НР (19,52 руб.): 103% от ФОТ СП (17,37 руб.): 60% от ФОТ	0,02 2/100	3260,63 947,52	8,31	65,21	18,95	0,17	112	2,24
6	ТЕРр65-17-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) (ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,67 НР (7,81 руб.): 103% от ФОТ СП (4,55 руб.): 60% от ФОТ	0,02 2/100	382,33 379,01	3,32	7,65	7,58	0,07	44,8	0,9
7	ТЕРр65-5-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Смена вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,67 НР (21,7 руб.): 103% от ФОТ СП (12,64 руб.): 60% от ФОТ	0,03	2580,88 702,27	4,16	77,43	21,07	0,12	81	2,43
8	ТЕР22-06-002-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм (1 км трубопровода) 230,65 = 247,97 - 7,1 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,67 НР (149,93 руб.): 130% от ФОТ СП (102,64 руб.): 89% от ФОТ	0,5	230,65 230,65		115,33	115,33		28,3	14,15

Раздел 3. Система 1

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРР65-17-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,67 НР (19,52 руб.): 103% от ФОТ СП (11,37 руб.): 60% от ФОТ	0,02 2/100	3260,63 947,52	8,31	65,21	18,95	0,17	112	2,24
10	ТЕРР65-17-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) (ПЗ=0,4 (ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,67 НР (7,81 руб.): 103% от ФОТ СП (4,55 руб.): 60% от ФОТ	0,02 2/100	382,33 379,01	3,32	7,65	7,58	0,07	44,8	0,9
11	ТЕРР65-5-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,67 НР (7,23 руб.): 103% от ФОТ СП (4,21 руб.): 60% от ФОТ	0,01	2580,88 702,27	4,16	25,81	7,02	0,04	81	0,81
12	ТЕРР22-06-002-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм (1 км трубопровода) 230,65 = 247,97 - 7,1 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,67 НР (290,85 руб.): 130% от ФОТ СП (199,12 руб.): 89% от ФОТ	0,97	230,65 230,65		223,73	223,73		28,3	27,45

Раздел 4. Определяется система отопления

13	ТЕРР16-07-005-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) 102,33 = 104,77 - 1 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=7,67 НР (184,19 руб.): 128% от ФОТ СП (106,17 руб.): 83% от ФОТ	2,87 0,97+0,5+1,4	102,33 55,71	44,48	293,69	159,89	127,66	5,01	14,38
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						1329,1	943,59	128,62		109,88
Накладные расходы						1170,13				
Сметная прибыль						768,36				
Итого по смете:						571,86				14,28
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						2111,68				81,22
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода						584,05				14,36
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						3267,59				109,86
Итого						25000				109,88
Всего с учетом "СМР=7,67"										

Гранд-Смета (вер. 8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Справочно, в базисных ценах										
Материалы						256,6				
Машины и механизмы						122,84				
ФОТ						906,37				
Накладные расходы						1122,82				
Сметная прибыль						736,87				
НДС 20% от 25000						5000				
ВСЕГО по смете						30000				105,55

Составил: Заместитель заведующего по АХР



В.А. Котых

По предоставленным объемам
направленности применения
сметно-нормативной базы с
применением районных провентов
Безударной сметы отдела
образований Центрального района

Киреев И.Е.

