

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБОУЛ "ВУВК им. А.П. Киселева"

" " 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей "Воронежский учебно-воспитательный комплекс им. А.П. Киселева",
дошкольное отделение

" " 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт входной группы дошкольного отделения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 267974,4 руб.

строительных работ _____ 218080 руб.

монтажных работ _____ 5232 руб.

Средства на оплату труда _____ 2112 руб.

Сметная трудоемкость _____ 222,72 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 г образования-д.сад

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				всего	эксплуата- ции	в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка: кирпичных стен (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (143 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (144 руб.) СП (86 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (144 руб.)	1,8	165,54 69,71	95,83 10,37			298	125	173 19		8,24
												14,83

Гранд-Смета (вер.9.1)

2	ТЕР46-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (533 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (538 руб.) СП (320 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (538 руб.)	4,5	454,63 78,81	375,82 40,68	2046	355	1691 183	9,67	43,52
3	ТЕР11-01-002-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (188 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (170 руб.) СП (108 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (170 руб.)	4	279,43 31,56	44,93 4,96	1118	126	180 20	3,73	14,92
4	ТЕР11-01-002-09 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (224 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (202 руб.) СП (129 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (202 руб.)	6	516,21 29,32	0,24	3097	176	1	3,66	21,96
5	ТЕР46-02-009-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (29 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (29 руб.) СП (17 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (29 руб.)	0,17 17 / 100	170,01 170,01		29	29		22,82	3,88
6	ТЕР08-02-001-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (22 руб.): 122%*0.9 от ФОТ (20 руб.) СП (14 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (20 руб.)	0,35	753,76 42,88	33,98 4,84	264	15	12 2	5,4	1,89

7	ТЕР11-01-027-05 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) 1 926,56 = 10 269 14 - 102 x 81,79 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (321 руб.): 123% от ФОТ (290 руб.) СП (165 руб.): 75% от ФОТ (290 руб.)	0,24 24 / 100	1926,56 1000,16	139,68 45,15	786,72	462	240	34 11	188	119,78	28,75
Уд	1. 101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм, (м2)	102 24,48	81,79		81,79	2002,22				2002,22	
8	ТССЦ-101-5581 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм, темно-серые (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	24,48 24*1,02	59,76		59,76	1463			1463		
9	ТЕРр56-10-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (10 руб.): 82% от ФОТ (12 руб.) СП (7 руб.): 62% от ФОТ (12 руб.)	0,042 ((2,1*1)*2) / 100	275,37 275,37			12	12			36,28	1,52
Н	1. 509-9900	Строительный мусор, (т)	1,18 0,0496									
10	ТЕРр56-9-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (23 руб.): 82% от ФОТ (28 руб.) СП (17 руб.): 62% от ФОТ (28 руб.)	0,02 2 / 100	1704,25 1373,44	330,81 35,81		34	27	7 1		179,3	3,59
Н	1. 509-9900	Строительный мусор, (т)	10,5 0,21									

11	ТЕР09-04-012-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (88 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП (79 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (109 руб.)	4,2	71,66 22,73	18,29	30,64	301	95	77	129	2,4	10,08
Н	1. 101-9411	Скобяные изделия, (компл.)	0									
Н	2. 203-9066	Блоки дверные металлические. (м2)	1 4,2									
12	цена поставщика	Дверь металлическая размером 1000х2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	2	1668,69 16500/1,2/8,24		1668,69 16500/1,2/8,24	3337			3337		
13	ТЕР46-04-012-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (77 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (78 руб.) СП (46 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (78 руб.)	0,05 5 / 100	1689,76 1457,41	232,35 93,73		84	73	11 5		188,54	9,43
14	ТЕР10-01-034-08 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 8 796,74 = 179 895,74 - 100 х 1 710,99 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (75 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (71 руб.) СП (38 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (71 руб.)	0,05 5 / 100	8796,74 1245,49	396,23 7,99	7155,02	440	62	20	358	149,16	7,46
У0	1. 203-1073	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, (м2)	100 5	1710,99		1710,99	8554,95				8554,95	

15	Журнал "Стро-во и цены" ф2020г	Блоки оконные из ПВХ профилей (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	5	371,38 3060,16/8,24		371,38 3060,16/8,24	1857		1857			
16	ТЕР101-01-035-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (8 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (8 руб.)	0,04 4 / 100	3528,5 172,7	13,67 0,48	3342,13	141	7	1	133	21,19	0,85
H	1. 101-9138	Доски подоконные ПВХ, (м)	0									
17	ТССЦ-101-2908 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	4	202,26		202,26	809			809		
18	ТЕРp58-20-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (прим. для замены вводов/отлива) (100 м) 417,43 = 3 526,23 - 0,184 x 16 950,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (12 руб.): 83% от ФОТ (14 руб.) СП (9 руб.): 65% от ФОТ (14 руб.)	0,041 (2,05*2) / 100	417,43 337,49	5,73 0,97	74,21	17	14		3	41,41	1,7
Уд	1. 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, (м)	0,184	16950		16950	127,13			127,13		
H	2. 509-9900	Строительный мусор, (т)	0,0075 0,224 0,0092									
19	ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	4,1 2,05*2	22,1		22,1	91			91		

Гранд-Смета (вер.9.1)

20	ТЕР15-01-050-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) 1 948,44 = 11 600,71 - 0,105 x 91 926,42 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (43 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (45 руб.) СП (21 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (45 руб.)	0,027 2,7 / 100	1948,44 1459,94	44,2 0,97	444,3	53	39	1	13	166,47	4,49
Уд	1. 101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, (1000 м2)	0,105 0,0028	91926,42		91926,42	257,39				257,39	
21	ТССЦ-101-6866 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые мастовые (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	2,835 2,7*1,05	56,87		56,87	161			161		
22	ТЕР61-2-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (17 руб.): 79% от ФОТ (21 руб.) СП (11 руб.): 50% от ФОТ (21 руб.)	0,012 1,2 / 100	2746,51 1717,97	20,11 8,11	1008,43	33	21		12	203,07	2,44
Н	1. 509-9900	Строительный мусор, (т)	3,38 0,0406									
23	ТЕР15-04-006-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (1 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (1 руб.) СП 55%*0,85 от ФОТ	0,012 1,2 / 100	61,5 60,19	1,13 0,12	0,18	1	1			6,55	0,08
Н	1. 101-9732	Грунтовка, (т)	0,013 0,0002									
24	ТССЦ-101-2430 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	0,2	10,94		10,94	2			2		

Гранд-Смета (вер.9.1)

25	ТЕР15-04-005-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (5 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (5 руб.)	0,012 1,2 / 100	1636,11 367,65	13,07 0,24	1255,39	20	4		16	42,9	0,51
26	ТЕР15-01-063-02 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №563/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом без пароизоляционного слоя (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (295 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (312 руб.) СП (146 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (312 руб.)	0,26 26 / 100	12459,09 1038,37	192,39 3,51	11228,33	3239	270	50 1	29 19	118,4	30,78
Н	1. 101-9307	Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (м2)	118 30,68							3413		
27	ТССЦ-101-3250 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Сайдинг стальной с полимерным покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24	30,68 26*1,18	111,26		111,26	3413					
28	ТЕРр67-8-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Смена светильников: с лампами накаливания (100 шт.) 819,73 = 6 797,73 - 100 x 59,78 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Объекты образования Детские сады на IV квартал 2020 г СМР=8,24 НР (14 руб.): 85% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.)	0,02 2 / 100	819,73 818,83	0,9 0,36		16	16			89,1	1,78
Уд	1. 509-0767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжёлыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02, (шт.)	100 2	59,78		59,78	119,56			119,56		

Гранд-Смета (вер.9.1)

Гранд-Смета (вер.9.1)

НДС 20% от 223312

ВСЕГО по смете

Гранд-Смета (вер.9.1)					
		44662.4			
		00000.4			222,72

Составил: В.М. Савин
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Зам. гл. по ЖХ
[подпись]
[подпись] Косович