

"Согласовано"

Директор МБОУ "Лицей №9"

"Утверждаю"

Щербинина Т.Н.

Заказчик: МБОУ "Лицей №9"

Стройка: МБОУ "Лицей №9"

Объект: подготовка системы отопления к отопительному сезону 2021-2022 г.г.

Локальная смета №

Приказ департамента строительной политики Воронежской области №61-02-03/27 от 03.03.2017



Составлена в ценах на 01-04-21				Сметная стоимость 39570 руб.									
				Сметная зарплата 9129 руб.									
				Нормативная трудоёмкость 120,95 чел.-ч.									
№№ поз. сметы	Шифр расц., коэфф-ты	Наименование работ и затрат; ед. изм.	Коли- чество	Цена единицы, руб.			Стоимость всего, руб.						
				Прямые затраты	З/пл.- раб. стр.	Экспл. маш.	Пря- мые за- траты	З/пл.раб. стр.	Экспл. маш.	накл. расх.	смет. приб.	тр.затр., чел.-час	рабоч. - строит.
					матери- алы	В т.ч. з/п.м.	С нак.р. и см.пр.	материалы	В т.ч. з/п.маш.	%накл. расх.	%смет. приб.	машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕР 18-07-001-02	Демонтаж манометров: с трехходовым краном ОЗП=0,4 ЭМ=0,4 ЗПМ=0,4 МАТ=0; 1 компл.	6,000	0,83	0,83		5	5		115,20% (k=0,900)	70,55% (k=0,850)	4	1,32
2	ТЕР 18-07-001-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25	Установка манометров: с трехходовым краном; 1 компл.	6,000	227,08	2,39		1362	14		16	10	10	1,52
3	ТССЦ 301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16; компл.	-6,000	223,71			-1342						
					223,71		-1342	-1342					

"Согласовано"

Директор МБОУ "Лицей №9"

"Утверждаю"

Щербина Т.Н.

Заказчик: МБОУ "Лицей №9"

Стройка: МБОУ "Лицей №9"

Объект: подготовка системы отопления к отопительному сезону 2021-2022 г.г.

Локальная смета №

Приказ департамента строительной политики Воронежской области №61-02-03/27 от 03.03.2017

Составлена в ценах на 01-04-21				Сметная стоимость 39570 руб.										
				Сметная зарплата 9129 руб.										
				Нормативная трудоёмкость 120,95 чел.-ч.										
№№ поз. сметы	Шифр расч., коэфф-ты	Наименование работ и затрат; ед. изм.	Коли- чество	Цена единицы, руб.			Стоимость всего, руб.							тр.затр., чел.-час
				Прямые затраты	З/пл.- раб. стр.	Экспл. маш.	Пря- мые за- траты	З/пл.раб. стр.	Экспл. маш.	накл. расх.	смет. приб.			
												матери- алы	В т.ч. з/п.м.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ТЕР 18-07-001-02	Демонтаж манометров: с трехходовым краном ОЗП=0,4 ЭМ=0,4 ЗПМ=0,4 МАТ=0 ; 1 компл.	6,000	0,83	0,83		5	5		6	4	1,32		
2	ТЕР 18-07-001-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25	Установка манометров: с трехходовым краном ; 1 компл.	6,000	227,08	2,39		1362	14		115,20% (k=0,900)	70,55% (k=0,850)	10	1,52	
3	ТССЦ 301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 1 ПП18пкРу16 ; компл.	-6,000	223,71	224,69		1388	1348		115,20% (k=0,900)	70,55% (k=0,850)			
							-1342							
					223,71		-1342	-1342						

[illegible]

4	ТССЦ 301-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 ; компл.		46,87	6,000	46,87			281									
5	ТЕРр 65-18-1	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места ; 100 шт. арматуры		2494,80 825,29	0,120	3320,92	0,83		398 885	299 99	0	308	179					
6	ТЕР 22-06-002-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм ; 1 км трубопровода		265,25 17,32	0,580	282,57			164 461	154 10		180	117					
7	ТССЦ 411 -0001	Вода ; м3	-4,118	2,44					-10									
8	ТЕР 16-07-005-01 Ктруд=1,15 Кмех=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ; 100 м трубопровода	5,800	124,25			55,60		721	372	322	429	262					
9	ТССЦ 411 -0001	Вода ; м3	-5,800	2,44					-14									
10	ТЕР 22-06-002-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 75-80 мм ; 1 км трубопровода	0,070	304,05					22	19		22	14					
11	ТССЦ 411 -0001	Вода ; м3	-1,110	2,44					-3									
12	ТЕР 16-07-005-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ; 100 м трубопровода	0,700	131,09			55,60		92	45	39	52	32					
13	ТССЦ 411 -0001	Вода ; м3	-2,660	2,44					-6									
14	ТЕРр 65-27-1	Демонтаж элеваторов номер: 1-5 ; 100 шт.	0,010	822,31					8	8		6	4					
15	ТЕР 18-06-005-02 Ктруд=1,15 Кмех=1,25	Установка элеваторов номером: 3-5 ; 10 шт.	0,100	8563,51			130,71		856	34	13	39	24					
16	ТССЦ 302-1100	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: N 3 и 4 ; шт.	-1,000	631,08					919	809								
17	ТССЦ 507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из	-3,000	41,80					-631	-631								

