

УТВЕРЖДАЮ

*Смирнов*ДОКУМЕНТ
№ 17ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
ремонтные работы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Новый раздел				
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,3	
2	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,08	
3	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,54	
4	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,08	
5	Светодиодный светильник АМСТРОНГ 595*595*19 БАП ЭРА 36 Вт	шт	16	
6	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	
7	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром 20 мм	10 м	0,8	
8	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	10 шт.	0,5	
9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,08	
10	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,00824	
11	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,54	
12	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,54	
13	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,54	
14	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,54	
15	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	100 м2 покрытия	0,6	
16	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	61,2	
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,3	

18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
19	Демонтаж Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2 облицовки	0,3	
20	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,8	
21	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8	
22	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	560	
23	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	т	0,01104	
24	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8	
25	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0252	
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0252	
27	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
28	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,005	
29	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	
30	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,054	
31	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06048	
32	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,03	
33	Установка радиаторов: стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,03885	
34	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,14	
35	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт	шт.	21	

36	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром 25 мм со сгоном	шт.	6	
37	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,86	
38	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза	1 т груза	4,86	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)