

Гранд-Смета (вер. 8.0)

СОГЛАСОВАНО:

" " 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей "Воронежский учебно-воспитательный комплекс им. А.П. Киселева", ул. Героев Сибириков, д. 5

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по замене оконных блоков

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 379,994 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,856 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 218,33 чел.час

Трудозатраты механизаторов 1,43 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г

Приложение № 1
к контракту № от " " 2020г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Л «ВУВК им. А.П. Киселева»

Столяров В.А.

" " 2020 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Окна												
1	ТЕРп56-2-2 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 индекс 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76 НР (179 руб.): 82% от ФОТ СП (135 руб.): 62% от ФОТ	0,5977 59,77 / 100	381,12 353,2	27,92 11,26		228	211	17 7		46,11	27,56

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРп56-1-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76 НР (92 руб.): 82% от ФОТ СП (69 руб.): 62% от ФОТ	0,11 11/100	1145,92 1004,09	141,83 21,56		126	110	16 2		128,73	14,16
3	ТЕРп56-3-2 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76 НР (49 руб.): 82% от ФОТ СП (37 руб.): 62% от ФОТ	0,082 32,8*0,25 / 100	727,47 727,47			60	60			94,97	7,79
4	ТЕР10-01-034-08 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 7 055,90 = 179 895,74 - 253 x 5,33 - 59 x 6,85 - 100 x 1 710,99 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76 НР (914 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (465 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,5977 59,77/100	7341,78 1432,31	495,29 9,99	5414,18	4388	856	296 6	3236	171,534	102,53
5	Журнал СиЦ апрель 2020	Оконный блок ПВХ монтажная глубина 70 мм , стеклопакет двухкамерный в три стекла, поворотный (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатый (м2) МАТ=3060,16/7,76 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76	59,77	394,35 3060,16/7,76		394,35 3060,16/7,76	23570			23570		

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР10-01-037-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка противомоскитных сеток (100 шт) (Переход от ФЕР к ТЕР ПЗ=0,89 (ОЗП=0,89; ЭМ=0,89 к расх.; ЗПМ=0,89; МАТ=0,89 к расх.; ТЗ=0,89; ТЗМ=0,89); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индексы 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207 -ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76 НР (10 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,11 11/100	142,53 110,06	10,94 2,1	21,53	16	12	1	3	122,2366	13,45
7	ТССЦ-101-5290 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Сетка противомоскитная стационарная, цвет Белый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индексы 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207 -ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76	14,53	90,62	90,62	1317				1317		
8	ТЕР10-01-035-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индексы 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207 -ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76 НР (68 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (35 руб.): 64%=63%*0.85 от ФОТ	0,328 32.8/100	3557,82 198,61	17,09 0,6	3342,12	1167	65	6	1096	24,3685	7,99
9	ТССЦ-101-2905 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №568/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индексы 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207 -ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76	32,8	131,98	131,98	4329				4329		
10	ТЕРп58-20-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) 417,43 = 3 536,23 - 0,184 x 16 950,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индексы 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207 -ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76 НР (92 руб.): 83% от ФОТ СП (72 руб.): 65% от ФОТ	0,33 33/100	417,43 337,49	5,73 0,97	74,21	138	111	2	25	41,41	13,67

Гранд-Смета (вер 8.0)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №559/пр	Водоотлив оконный шириной планки до 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76	33	22,1		22,1	729			729		
12	ТЕР15-01-050-04 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) 1 948,43 = 11 600,70 - 0,105 x 91 926,42 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76 НР (211 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (104 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,1323 52,92*0,25/100	2178,47 1678,93	55,25 1,21	444,29	288	222	7	59	191,4405	25,33
13	ТССЦ-101-6866 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №559/пр	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые матовые (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76	13,24	56,87		56,87	753			753		
14	ТЕР10-01-036-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка уголков ПВХ на клею (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76 НР (23 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (12 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,35 35,0/100	341,93 62,8		279,13	120	22		98	7,705	2,7

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР10-01-060-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка и крепление наличников (нащельников) (100 м коробок блоков) 70,34 = 663,94 - 112 x 5,30 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индексы 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207 -ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76 НР (27 руб.): 106%=116%*0,9 от ФОТ СП (14 руб.): 54%=63%*0,86 от ФОТ	0,35 39/100	80,32 70,15	4,15	6,02	28	25	1	2	8,993	3,15
16	ТССЦ-101-3008 Приказ Минстроя России от 26.02.17 №569/пр	Наличники из ПВХ, шириной 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индексы 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207 -ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76	35	21,07		21,07	737			737		
Раздел 2. Прочие работы												
17	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индексы 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207 -ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,5779	41,05 41,05			147	147				
18	ТССЦпр-03-21-01-018 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индексы 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207 -ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,5779	13,55	13,55		48		48			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							38 189,00	1841	394 15	35954		218,33
Накладные расходы							1 665,00					
Сметная прибыль							953,00					
Итого по смете:							40 807,00					
Всего с учетом "индексы 2 квартала 2020 года, письмо Минстроя РФ от 06.05.2020 № 17207 -ИФ/09. Объекты Объекты образования. Школы СМР=7,76"							316 662,00					218,33

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы						35 954,00					
	Машины и механизмы						394,00					
	ФОТ						1 856,00					
	Накладные расходы						1 665,00					
	Сметная прибыль						953,00					
	НДС 20%						63 332,40					
	ВСЕГО по смете						379 994,40					218,33

Составил: Зам. директора по АКР 
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ 
(должность, подпись, расшифровка)