

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

« » 2020 г.

« » 2020 г.

Ремонтные работы в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №128»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Устройство потолка

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 14,734 тыс. руб.
 строительных работ _____ 10,095 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 2,183 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,229 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 24,89 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-й квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы		Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство потолка													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР15-01-047-15 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (ИДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 4 квартал 2020г. Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Объекты образования - Детские сады СМР=8,24 НР (122,43 руб.): 105% от ФОТ СП (60,57 руб.): 55% от ФОТ	0,121 12,1 / 100	6041,51 1059,29	517,18 11,5	4465,04	731,02	128,17	62,58 1,39	540,27	117,829	14,26
2	ТЕР10-08-002-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиотеплотный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.2 Демонтаж оборудования, пригодно для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 4 квартал 2020г. Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Объекты образования - Детские сады СМР=8,24 НР (14,82 руб.): 80% от ФОТ СП (11,11 руб.): 60% от ФОТ	2	9,45 9,26	0,19		18,9	18,52	0,38		1,008	2,02
3	ТЕР10-08-002-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиотеплотный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 4 квартал 2020г. Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Объекты образования - Детские сады СМР=8,24 НР (24,7 руб.): 80% от ФОТ СП (18,53 руб.): 60% от ФОТ	2	18,44 15,44	0,31	2,69	36,88	30,88	0,62	5,38	1,68	3,36

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТЕРм08-03-594-17 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 4 квартал 2020г. Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Объекты образования - Детские сады СМР=8,24 НР (47,67 руб.): 95% от ФОТ СП (32,62 руб.): 65% от ФОТ	0,04 4 / 100	1492,91 1242,46	202,79 11,99	47,66	59,72	49,7	8,11 0,48	1,91	131,2	5,25	
5 Прайс-лист	Светодиодный встраиваемый светильник 36W 4000K белый Fegon (шт.) МАТ=769/8,24/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на 4 квартал 2020г. Письмо Минстроя России № 44016-ИФ/09 от 02.11.2020 г. Объекты образования - Детские сады СМР=8,24	4	77,77 769/8,24/1,2	311,08	77,77 769/8,24/1,2	311,08		311,08				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Устройство потолка												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Отдел образования
Железнодорожного района

Ведущий специалист
Евдокимова Л. Ж.