

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Восстановление ограждения территории ул.Бахметьева, 8

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Разборка: кирпичных стен	1 м3	2,496	
2	Разборка: бетонных фундаментов	1 м3	0,72	
3	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,0029	
4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	5,97	
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	5,97	
6	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	100 ям	0,03	
7	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,016	
8	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	2,83	
9	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	-0,6792	
10	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.	-1,132	
11	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка 150	1000 шт.	0,87164	
12	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	м3	0,61128	
13	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,06	
14	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,06	

Составил: С. / Голубев Т. П.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Корзун А. В.
(должность, подпись, расшифровка)