

Наименование редакции сметных нормативов  
Наименование программного продукта

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. Воронежская область. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»  
ПК "ГРАНД-Смета 2021"

394040 г. Воронеж, ул. Силикатная д. 14  
(наименование стройки)

Ремонт кабинетов в МБУДО ЦДО "Родник" по адресу: г. Воронеж, ул. Силикатная д. 14  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт кабинетов в МБУДО ЦДО "Родник"  
(наименование конструктивного решения)

Составление базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составление в текущем (базисном) уровне цен 1 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.03.2020 г. №9361-ИФ/09

Сметная стоимость	113,67	(13,7)	тыс.руб.
в том числе:			
Производственных работ	94,73	(11,41)	тыс.руб.
Оптовых работ	0,00	(0)	тыс.руб.
Борудования	0,00	(0)	тыс.руб.
Рочных затрат	0,00	(0)	тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих			
Нормативные затраты труда рабочих			
Нормативные затраты труда машинистов			
Расчетный измеритель конструктивного решения			
	0,00	(1,58)	тыс.руб.
		185,47	чел.час.
		0,74	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Кабинет директора</b>											
1	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев, простых и улучшенных Объем=30,5 / 100	100 м2 очищаемой поверхности и	0,305							
	1 ОТ										
	509-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,00915	77,48		23,63		
	ЗТ		чел.-ч	10,4		3,172					
	Итого по расценке						77,48		23,63		
	ФОТ								23,63		
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.13	НР Стеклокляные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	77		77			23,63		
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП	Стеклокляные, обойные и облицовочные работы п.13 (ремонтно-строительные)	%	50		50			11,82		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>53,65</b>		
2	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=4 / 100	100 м2 отремонтированной поверхности и	0,04							
	1 ОТ										
	2 ЗМ						1 931,84		77,27		
	3 в т.ч. ОТМ						20,11		0,80		
	4 М						8,11		0,32		
	509-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,1352	933,68		37,35		
	ЗТ		чел.-ч	228,35		9,134					
	ЗТМ		чел.-ч	0,67		0,0268					
	Итого по расценке						2 886,63		115,42		
	ФОТ								77,59		
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			61,30		
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП	Штукатурные работы (ремонтно-строительные) п.11	%	50		50			38,80		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>215,52</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕР15-04-027-05	Шпательная по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=30,5 / 100	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,305					
<p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>											
<p>1 ОТ 108,99 1,15 38,23</p>											
<p>2 ЗМ 2,79 1,25 1,06</p>											
<p>3 в т.ч. ОТМ 0,12 1,25 0,05</p>											
<p>4 М 413,22 126,03</p>											
<p>ЗТ чел.-ч 11,99 1,15 4,2054925</p>											
<p>Итого по расценке чел.-ч 0,01 1,25 0,0038125 525,00 165,32</p>											
<p>ФОТ 38,28</p>											
<p>МДС81-33.2004 Прил. 4 п.15 НР Отделочные работы 36,17</p>											
<p>Письмо №АП-5536/06 от СП Отделочные работы 17,90</p>											
<p>18.11.04 Прил. 1 п.15 46,75</p>											
<p>Всего по позиции 219,39</p>											
4	ТЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетоны: тисненными и плотными Объем=30,5 / 100	100 м2 ожидаемого и обиваемой поверхности			0,305					
<p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>											
<p>1 ОТ 407,06 1,15 142,78</p>											
<p>2 ЗМ 1,13 1,25 0,43</p>											
<p>3 в т.ч. ОТМ 0,12 1,25 0,05</p>											
<p>4 М 3153,27 961,75</p>											
<p>ЗТ чел.-ч 46,95 1,15 16,4677125</p>											
<p>Итого по расценке чел.-ч 0,01 1,25 0,0038125 3561,46 1104,96</p>											
<p>ФОТ 142,83</p>											
<p>МДС81-33.2004 Прил. 4 п.15 НР Отделочные работы 134,97</p>											
<p>Письмо №АП-5536/06 от СП Отделочные работы 66,77</p>											
<p>18.11.04 Прил. 1 п.15 46,75</p>											
<p>Всего по позиции 1306,70</p>											
5	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилхлоридными водозмываемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=30,5 / 100	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,305					
<p>Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						130,09	1,15	45,63		
	2 ЭМ						6,95	1,25	2,65		
	3 в т.ч. ОТМ						0,12	1,25	0,05		
	4 М						848,33		258,74		
	ЗТ		чел.-ч	15,18	1,15	5,324385					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,01	1,25	0,0038125	985,37				
	ФОТ								307,02		
			%	105	0,9	94,5			45,68		
			%	55	0,85	46,75			43,17		
			%						21,36		
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы Письмо №АП-5536/06 от СП Отделочные работы 18.11.04 Прил.1 п.15											
<b>Всего по позиции</b>									<b>371,55</b>		
6	ТЕРР62-33-1					0,0298					
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз		100 м2								
	Объем=(2,54+0,44) / 100		поверхност и								
	1 ОТ						417,67		12,45		
	2 ЭМ						0,83		0,02		
	4 М						406,53		12,11		
	ЗТ		чел.-ч	50,02		1,490596	825,03		24,58		
	Итого по расценке								12,45		
	ФОТ								9,96		
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	80		80			6,23		
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП Малярные работы (ремонтно-строительные) п.12											
<b>Всего по позиции</b>									<b>40,77</b>		
<b>Итого по разделу 1 Кабинет директора</b>									<b>2 207,58</b>		
<b>Раздел 2. Кабинет секретаря</b>											
7	ТЕРР63-5-1					0,246					
	Снятие обоев: простых и улучшенных		100 м2								
	Объем=24,6 / 100		очищаемой поверхност и								
	1 ОТ		Т	0,03		0,00738	77,48		19,06		
	ЗТ		чел.-ч	10,4		2,5584			19,06		
	Итого по расценке						77,48		19,06		
	ФОТ								19,06		
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.13 НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)		%	77		77			14,68		
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП Стекольные, обойные и облицовочные работы п.13 (ремонтно-строительные)		%	50		50			9,53		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>43,27</b>		



[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОТ										
2	ЭМ						407,06	1,15	115,16		
3	В т.ч. ОТМ						1,13	1,25	0,35		
4	М						0,12	1,25	0,04		
3Т			чел.-ч	46,95	1,15	13,282155	3 153,27		775,70		
3ТМ			чел.-ч	0,01	1,25	0,003075					
Итого по расценке							3 561,46		891,21		
ФОТ									115,20		
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы			%	105	0,9	94,5			108,86		
Письмо №АП-5536/06 от СП Отделочные работы			%	55	0,85	46,75			53,86		
18.11.04 Прил.1 п.15											
Всего по позиции							1 053,93				
11	ТЕР15-04-005-01					0,246					
Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску			100 м2								
Объем=24,6 / 100			и								
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 42/1/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ						130,09	1,15	36,80		
2	ЭМ						6,95	1,25	2,14		
3	В т.ч. ОТМ						0,12	1,25	0,04		
4	М						848,33		208,69		
3Т			чел.-ч	15,18	1,15	4,294422					
3ТМ			чел.-ч	0,01	1,25	0,003075					
Итого по расценке							985,37		247,63		
ФОТ									36,84		
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы			%	105	0,9	94,5			34,81		
Письмо №АП-5536/06 от СП Отделочные работы			%	55	0,85	46,75			17,22		
18.11.04 Прил.1 п.15											
Всего по позиции							299,66				
12	ТЕР62-33-1					0,0267					
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз			100 м2								
Объем=(2,54+0,13) / 100			и								
1	ОТ						417,67		11,15		
2	ЭМ						0,83		0,02		
4	М						406,53		10,85		
3Т			чел.-ч	50,02		1,335534			22,02		
Итого по расценке							825,03		11,15		
ФОТ									8,92		
МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 НР Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	80		80			5,58		
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП Малярные работы (ремонтно-строительные)			%	50		50					
п.12											
Всего по позиции							36,52				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого по разделу 2 Кабинет секретаря</b>											
<b>Раздел 3. Кабинет старшего методиста</b>											
13	ТЕР63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных Объем=25,2 / 100	100 м2 очищаемой поверхност и			0,252					
	1 ОТ					77,48			19,52		
	509-9900	Строительный мусор	Т	0,03		0,00756					
	3Т		чел.-ч	10,4		2,6208					
	Итого по расценке					77,48			19,52		
	ФОТ								19,52		
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.13	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	77		77			15,03		
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы п.13 (ремонтно-строительные)		%	50		50			9,76		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>44,31</b>		
14	ТЕР61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=5 / 100	100 м2 отремонтир ованной поверхност и			0,05					
	1 ОТ					1 931,84			96,59		
	2 ЭМ					20,11			1,01		
	3 в т.ч. ОТМ					8,11			0,41		
	4 М					933,68			46,68		
	509-9900	Строительный мусор	Т	3,38		0,169					
	3Т		чел.-ч	228,35		11,4175					
	3Тм		чел.-ч	0,67		0,0335					
	Итого по расценке					2 885,63			144,28		
	ФОТ								97,00		
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			76,63		
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП Штукатурные работы (ремонтно-п.11 строительные)		%	50		50			48,50		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>269,41</b>		
15	ТЕР15-04-027-05	Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=25,2 / 100	100 м2 окрашивае мой поверхност и			0,252					
	1 ОТ					108,99		1,15	31,59		
	2 ЭМ					2,79		1,25	0,88		
	3 в т.ч. ОТМ					0,12		1,25	0,04		
	4 М					413,22			104,13		

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке												
ФОТ												
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы Письмо №АПГ-5536/06 от СЛ Отделочные работы 18.11.04 Прил.1 п.15				%	105	0.9	94.5					136.60
				%	55	0.85	46.75					31.63
												29.89
												14.79
<b>Всего по позиции</b>												<b>181.28</b>
16 ТЕР15-06-001-02 Оклежка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону; тисненными и плотными Объем=25,2 / 100				100 м2 и оклеиваемой поверхности			0,252					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в Сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ								407,06	1,15			117,97
2 ЗМ								1,13	1,25			0,36
3 в т.ч. ОТМ								0,12	1,25			0,04
4 М								3 153,27				794,62
ЗТ				чел.-ч	46,95	1,15	13,60611					
ЗТМ				чел.-ч	0,01	1,25	0,00315					
Итого по расценке								3 561,46				912,95
ФОТ												118,01
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы Письмо №АПГ-5536/06 от СЛ Отделочные работы 18.11.04 Прил.1 п.15				%	105	0.9	94.5					111,52
				%	55	0.85	46,75					55,17
<b>Всего по позиции</b>												<b>1 079,64</b>
17 ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=25,2 / 100				100 м2 окрашиваемой поверхности			0,252					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в Сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОГП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1 ОТ								130,09	1,15			37,70
2 ЗМ								6,95	1,25			2,19
3 в т.ч. ОТМ								0,12	1,25			0,04
4 М								848,33				213,78
ЗТ				чел.-ч	15,18	1,15	4,399164					
ЗТМ				чел.-ч	0,01	1,25	0,00315					
Итого по расценке								985,37				253,67
ФОТ												37,74
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы Письмо №АПГ-5536/06 от СЛ Отделочные работы 18.11.04 Прил.1 п.15				%	105	0.9	94.5					35,66
				%	55	0.85	46,75					17,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>											
18	ТЕР662-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз Объем=(2,29+0,41) / 100	100 м2 окрашивае мой поверхност и			0,027			306,97		
	1 ОТ						417,67		11,28		
	2 ЭМ						0,83		0,02		
	4 М						406,53		10,98		
	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	50,02		1,35054	825,03				
	ФОТ								22,28		
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 НР Материальные работы (ремонтно-строительные)		%	80		80			11,28		
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП Материальные работы (ремонтно-строительные)		%	50		50			9,02		
	п.12								5,64		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>36,94</b>		
19	ТЕР66-10-1	Снятие дверных полотен Объем=1,6 / 100	100 м2 дверных полотен			0,016					
	1 ОТ						275,37		4,41		
	509-9900 Строительный мусор		Т	1,18		0,01888					
	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	36,28		0,58048	275,37				
	ФОТ								4,41		
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.6 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	82		82			4,41		
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	62		62			3,62		
	п.6								2,73		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>10,76</b>		
20	ТЕР66-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=1 / 100	100 коробок			0,01					
	1 ОТ						1 373,44		13,73		
	2 ЭМ						330,81		3,31		
	3 в т.ч. ОТМ						35,81		0,36		
	509-9900 Строительный мусор		Т	10,5		0,105					
	3Т	Итого по расценке	чел.-ч	179,3		1,793					
	3ТМ		чел.-ч	3,97		0,0397	1 704,25		17,04		
	ФОТ								14,09		
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.6 НР Проемы (ремонтно-строительные)		%	82		82			11,55		
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 СП Проемы (ремонтно-строительные)		%	62		62			8,74		
	п.6										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>37,33</b>		
21	ТЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (прим. из МДФ) Объем=(2,6*2,9) / 100	100 м2			0,0754					



[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ТСЦ-201-0808	Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6	М			23,495	8,01		188,19		
32	ТСЦ-201-0796	Профиль направляющий ПН-6 100/40/0,6	М			14,615	7,11		103,91		
33	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (из суц. материала) Объем=1,8 / 100	100 м2 проемов			0,018					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ					985,55	1,15		20,40		
2	ЗМ					324,09	1,25		7,29		
4	М	101-9411 Скобяные изделия	компл.	0		0			36 392,14		655,06
ЗТ		Итого по расценке	Чел.-ч	115	1,15	2,3805			37 701,78		682,75
	ФОТ								20,40		21,66
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2			10,92		
	Письмо №АП-5536/06 от СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55					
	18.11.04 Прил.1 п.10										
34	ТСЦ-203-0205	Всего по позиции Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2			-1,8	323,60		-562,48		715,33
35	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков МДФ на клею Объем=13 / 100	100 п. м			0,13					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ					54,61	1,15		8,16		
4	М					279,13			36,29		
ЗТ		Итого по расценке	Чел.-ч	6,7	1,15	1,00165			333,74		44,45
	ФОТ								8,16		8,67
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 НР Деревянные конструкции		%	118	0,9	106,2			4,37		
	Письмо №АП-5536/06 от СП Деревянные конструкции		%	63	0,85	53,55					
	18.11.04 Прил.1 п.10										
36	ТЕР63-12-2	Всего по позиции Ремонт потолков, площадь ремонтируемых мест: до 5 м2 (прим) Объем=3,5 / 100	100 м2 ремонтируе мой поверхност и			0,035			57,49		
1	ОТ					302,69			10,59		
2	ЗМ					22,02			0,77		
3	в т.ч. ОТМ					2,18			0,08		
4	М					2 000,10			70,00		
ЗТ			Чел.-ч	36,25		1,26875					
ЗТМ			Чел.-ч	0,18		0,0063					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ТЕР15-04-027-05	Штативка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=36,3 / 100	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,363					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в Сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ						108,99	1,15		45,50	
2	ЗМ						2,79	1,25		1,27	
3	в т.ч. ОТМ						0,12	1,25		0,05	
4	М						413,22			150,00	
ЗТ		цел.-ч	11,99	1,15	5,0052255						
ЗТМ		цел.-ч	0,01	1,25	0,0045375						
Итого по расценке							525,00			196,77	
ФОТ		%	105	0,9	94,5					45,55	
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы		%	55	0,85	46,75					21,29	
Письмо №АЛГ-5536/06 от СП Отделочные работы											
18.11.04 Прил.1 п.15											
<b>Всего по позиции</b>											
42	ТЕР15-06-001-02	Оклеива обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными Объем=36,3 / 100	100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности			0,363				261,10	
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в Сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ						407,06	1,15		169,93	
2	ЗМ						1,13	1,25		0,51	
3	в т.ч. ОТМ						0,12	1,25		0,05	
4	М						3 153,27			1 144,64	
ЗТ		цел.-ч	46,95	1,15	19,5992775						
ЗТМ		цел.-ч	0,01	1,25	0,0045375						
Итого по расценке							3 561,46			1 315,08	
ФОТ		%	105	0,9	94,5					169,98	
МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы		%	55	0,85	46,75					160,63	
Письмо №АЛГ-5536/06 от СП Отделочные работы										79,47	
18.11.04 Прил.1 п.15											
<b>Всего по позиции</b>											
43	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилхлоридными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=36,3 / 100	100 м2 окрашиваемой поверхности			0,363				1 555,18	
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в Сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						130,09	1,15	54,31		
	2 ЗМ						6,95	1,25	3,15		
	3 в т.ч. ОТМ						0,12	1,25	0,05		
	4 М						848,33		307,94		
	ЗТ		чел.-ч	15,18	1,15	6,336891					
	ЗТМ		чел.-ч	0,01	1,25	0,0045375					
	Итого по расценке						985,37				
	ФОТ								365,40		
			%	105	0,9	94,5			54,36		
			%	55	0,85	46,75			51,37		
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15 НР Отделочные работы								25,41		
	Письмо №АЛГ-5536/06 от СП Отделочные работы										
	18.11.04 Прил.1 п.15										
	<b>Всего по позиции</b>					<b>0,0234</b>			<b>442,18</b>		
44	ТЕР62-33-1										
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз		100 м2								
	Объем=(2,03+0,31) / 100		поверхност и								
	1 ОТ						417,67		9,77		
	2 ЗМ						0,83		0,02		
	4 М						406,53		9,51		
	ЗТ		чел.-ч	50,02		1,170468					
	Итого по расценке						825,03		19,30		
	ФОТ								9,77		
			%	80		80			7,82		
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.12 НР Малые работы (ремонтно-строительные)								4,89		
	Письмо №АЛГ-5536/06 Прил.2 СП Малые работы (ремонтно-строительные)										
	п.12										
	<b>Всего по позиции</b>					<b>0,18</b>			<b>32,01</b>		
45	ТЕР10-01-036-01										
	Установка уголков МДФ на кле		100 п. м								
	Объем=18 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25										
	1 ОТ						54,61	1,15	11,30		
	4 М						279,13		50,24		
	ЗТ		чел.-ч	6,7	1,15	1,3869					
	Итого по расценке						333,74		61,54		
	ФОТ								11,30		
			%	118	0,9	106,2			12,00		
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.10 НР Деревянные конструкции								6,05		
	Письмо №АЛГ-5536/06 от СП Деревянные конструкции										
	18.11.04 Прил.1 п.10										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>79,59</b>		
Раздел 5. Прочие работы	Итого по разделу 4 Кабинет методистов								<b>2 767,98</b>		
	46	ТЕР69-15-1									
	Затаривание строительного мусора в мешки		1 т			1,1					
	1 ОТ						7,08		7,79		
	4 М						13,60		14,96		
	ЗТ		чел.-ч	1,03		1,133					

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	МДС 81-33.2004 Прил. 5 п. 19 НР Прочие ремонтно-строительные работы										
	Письмо №АЛГ-5536/06 Прил. 2 СП Прочие ремонтно-строительные работы										
	п. 19										
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 5 Прочие работы										
	32,73										
	Итого по смете:										
	Строительные работы										
	1 кв 2021 (СМР), Письмо										
	Минстроя России от										
	11.03.2020 г. №9351-ИФ/09										
	В том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы (справочно)										
	Итого сметная прибыль (справочно)										
	Итого										
	НДС 20%										
	ВСЕГО по смете										
	11 413,06 8,30 94 728										
	1 577,03										
	51,26										
	7 583,59										
	1 427,25										
	773,93										
	1 585,89										
	1 427,25										
	773,93										
	11 413,06										
	2 282,61										
	13 695,67										
	94 728										
	18 945,60										
	113 673,60										

Составил:

Проверил:

**Железнодорожного района**  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

**Ведущий специалист**  
Евдокимова Д. Ж.

Утверждено



Директор  
А. А. [подпись]