

Общие указания

1. Опись работ на замену участка трубопровода холодного водоснабжения в жилом доме по ул. Героев Стратосферы, 13 в г. Воронеже выполнена на основании пункта №9 дорожной карты мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного дома №13 по ул. Героев Стратосферы, утвержденной первым заместителем главы администрации по городскому хозяйству С.А.Петрин от 27.09.21 г.
2. Проектные решения разработаны в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
3. Описью работ предусмотрена замена существующего участка общедомового трубопровода системы холодного водоснабжения в подвале жилого дома, стояка в магазине "Пиранья" с подключением в квартире на втором этаже.
4. Трубопроводы систем холодного водоснабжения выполняются из полипропиленовых труб PN20. Проектируемый трубопровод подключить по месту к существующим сетям.
5. Демонтаж предусмотрен в объеме описи работ.
6. Монтажные работы вести в соответствии с СП 73.13330.2016, СП 49.13330.2012 и в соответствии с инструкцией по монтажу полипропиленовых труб.
7. Предусмотреть гидравлическое испытание и промывку с хлорированием системы В1.
8. При производстве работ уточнить количество фитингов, соединительных элементов, диаметры, длины труб, место расположения трубопровода и его врезку.
9. После окончания монтажных работ трубопроводы системы холодного водоснабжения, проходящие по подвалу изолировать Термофлекс ФРЗ до Ø32-δ=6мм, L=1,5м.

Согласовано

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв N подл.

04/22-ВК

Администрация городского округа г. Воронеж

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Нач. отд		Зубарева		<i>Зубарева</i>	
ГИП		Барышников		<i>Барышников</i>	
Рук. гр.		Сентядова		<i>Сентядова</i>	
Вед. инж.		Чурсин		<i>Чурсин</i>	

Ремонт участка трубопровода системы
холодного водоснабжения ж.д. №13 по ул.
Героев Стратосферы в г.Воронеже

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Общие указания

МКУ "Гор ДЕЗ ЖКХ"
Проектный отдел
г. Воронеж

Опись работ на замену участка трубопровода холодного водоснабжения в жилом доме по ул. Героев Стратосферы, 13 в г. Воронеже

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
Холодное водоснабжение					
Демонтаж					
		Трубопровод из стальных			
		водогазопроводных труб			
1	ГОСТ 3262-75	Ду25	5,5		м
Монтаж					
		Трубопровод из полипропи-			
		леновых труб PN20			
1	PPRC	φ32	5,5		м
2	PPRC	φ20	0,2		м
3	PPRC	Муфта соединительная φ32	3		шт
4	PPRC	Муфта (комб.) с металлической	2		шт
		наружной резьбой φ32х1"			
5	PPRC	Муфта (комб.) с металлической	1		шт
		наружной резьбой φ20х1/2"			
6	11δ27п1	Кран шаровый латунный, тип	1		шт
		ручка-рычаг, Трс до 150С			
		Ру=1,6МПа (16кгс/см кв) Ду25			
7	11δ27п1 (спускник)	Кран шаровый латунный, тип	1		шт
		ручка-рычаг, муфта-штуцер			
		Трс до 150С Ру=1,6МПа Ду15			
8	PPRC	Тройник 32/20/32	1		шт
9	PPRC	Угольник (90) φ32	1		шт
10	Крепление трубопровода	Хомут с гайкой в комплекте	5		шт
		ст. 1" (32-35) М8			
11		Гильза L=0,6 м из стальных	2		шт
		водогазопроводных "черных"			

Согласовано

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв N подл.

04/22-ВК.С

Лист

2

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

