

ОГЛАСОВАНО:

" 2021 г.

Воронеж, Березовая роща ул, 56  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на установка противопожарной двери  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 28663,03 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года

УТВЕРЖДАЮ:

МБДОУ "Детский сад  
комбинированного вида № 37"  
И.Ю. Люкова

" 2021 г.



Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-	
				Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Издел 1.															
ТЕРp56-10-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=8,24 НР (3,72 руб.): 82% от ФОТ (4,54 руб.) СП (2,81 руб.): 62% от ФОТ (4,54 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,0165 1,65/100	275,37	275,37				4,54	4,54			36,28	0,6	
ТЕР09-04-013-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=8,24 НР (31,13 руб.). 81%=90%*0.9 от ФОТ (38,43 руб.) СП (27,67 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (38,43 руб.)	1 м2 проема	1,6544	104,08	23,23	12,39			172,19	38,43	20,5		2,3805	3,94	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ТЕР13-06-003-01</b> Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Очистка поверхности щетками (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=8,24 НР (6,36 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (7,85 руб.) СП (4,71 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (7,85 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	0,93	8,44	8,44				7,85	7,85			1,035	0,96	
<b>ТЕР13-06-004-01</b> Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Обеспыливание поверхности (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=8,24 НР (0,7 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (0,87 руб.) СП (0,52 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (0,87 руб.)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	0,93	1,28	0,94	0,34			1,19	0,87	0,32		0,115	0,11	
<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=8,24 НР (0,94 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (1,16 руб.) СП (0,7 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (1,16 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0186 0,93/100*2	288,07	62,1	11,58	0,11		5,36	1,16	0,22		6,1065	0,11	
<b>ТЕР26-02-011-01</b> Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости: 0,5 часа толщиной слоя 0,58 мм 1 013,10 = 2 243,50 - 0,08 х 15 380,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=8,24 НР (36,87 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ (40,97 руб.) СП (24,58 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (40,97 руб.)	100 м2 покрытия	0,0465 0,93/100*5	1189,77	880,97	308,8			55,32	40,97	14,35		109,0315	5,07	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ого прямые затраты по разделу в базисных ценах									246,45	93,82	35,39			10,79	
накладные расходы									79,72						
сметная прибыль									60,99						
ого по разделу 1									3190,2					10,79	

## Раздел 2.

Цена поставщика	ДПМ-1 1880x880 белая МАТ=21200/1, 2/8, 24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=8,24	шт	1	2144,01 21200/1, 2/8, 24					2144,01						
Цена поставщика	DEFENDER ME PLASTER конструктивный огнезащитный состав МАТ=788, 5/1, 2/8, 24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 СМР=8,24	кг	4,61	79,74 788, 5/1, 2/8, 24					367,6						

ого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2511,61						
ого по разделу 2									20695,67						

## ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

ого прямые затраты по смете в базисных ценах									2758,06	93,82	35,39			10,79	
накладные расходы									79,72						
сметная прибыль									60,99						
ого по смете:															
роемы (ремонтно-строительные)									11,07					0,6	
строительные металлические конструкции									2742,6					3,94	
ащита строительных конструкций и оборудования от коррозии									28,33					1,18	
еплоизоляционные работы									116,77					5,07	
того									2898,77					10,79	
сего с учетом " СМР=8,24"									23885,86					10,79	
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы									2628,85						
Машины и механизмы									35,39						
ФОТ									93,82						
Накладные расходы									79,72						
Сметная прибыль									60,99						
ДС 20%									4777,17						
СЕГО по смете									28663,03					10,79	

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

По предоставленным объемам  
на правильность применения  
сметно-нормативной базы с  
применением расценок проверил  
Ведущий специалист отдела  
образования территориального района

Киреев И.Е.