

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2020 г. " " 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Детский сад 76 устройство площадки

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 195697,2 руб.

Средства на оплату труда 1226 руб.

Сметная трудоемкость 135,55 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												

ГРАНД-Смета 2020

ГРАНД-Смета 2020												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР01-02-027-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы к ТЕР на 2 квартал 2020 г. (детские сады) СМР=8,03 НР (1 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ СП 38%=45%*0.85 от ФОТ	0,09 90 / 1000	114,96	114,96 16,65		10		10 1			
2	ТЕР27-04-001-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы к ТЕР на 2 квартал 2020 г. (детские сады) СМР=8,03 НР (21 руб.): 142% от ФОТ СП (12 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,045 (90*0,05) / 100	2627,31 138,48	2476,63 199	12,2	118	6	111 9	1	18,08	0,81
3	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы к ТЕР на 2 квартал 2020 г. (детские сады) СМР=8,03	4,95 4,5*1,1	77,81		77,81	385			385		

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР01-02-005-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы к ТЕР на 2 квартал 2020 г. (детские сады) СМР=8,03 НР (6 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	0,045 4,5/100	430,3 117,44	312,86 34,28		19	5	14 2		12,08	108,72
5	ТЕР27-07-005-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытий из резиновой плитки (прим.) (10 м2) (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы к ТЕР на 2 квартал 2020 г. (детские сады) СМР=8,03 НР (1413 руб.): 142% от ФОТ СП (806 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	9 90/10	130,91 109,77	16,76 0,73	4,38	1178	988	151 7	39		
6	Прайс-лист	Резиновое покрытие (плитка) (м2) МАТ=1580/1,2/8,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы к ТЕР на 2 квартал 2020 г. (детские сады) СМР=8,03	91,8 90*1,02	163,97 1580/1,2/8,03	163,97 1580/1,2/8,03	15052				15052		

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР27-02-010-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) 843,62 = 3 917,34 - 5,9 x 520,97 (Приказ от 09.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы к ТЕР на 2 квартал 2020 г. (детские сады) СМР=8,03 НР (295 руб.): 142% от ФОТ СП (168 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,29 29 / 100	953,68 706,94	89,25 10,29	157,49	277	205	26 3	46	87,49	25,37
Уд	1. 401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200), (м3)	5,9 1,711	520,97		520,97	891,38			891,38		
8	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Индексы к ТЕР на 2 квартал 2020 г. (детские сады) СМР=8,03	29	18,71		18,71	543			543		
Итого по разделу 1				163081								135,55
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							17582	1204	312 22	16066		135,55
Накладные расходы							1737					
Сметная прибыль							990					
Итого по смете:							11					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)												
Автомобильные дороги							4290					134,9
Отделочные работы							15980					0,65
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							28					135,55
Итого							20309					135,55
Всего с учетом "Индексы к ТЕР на 2 квартал 2020 г. (детские сады) СМР=8,03"							163081					
Справочно, в базисных ценах:							16066					
Материалы							312					
Машины и механизмы							1226					
ФОТ							1737					
Накладные расходы							990					
Сметная прибыль							32616,2					
НДС 20%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по смете												
							195697,2					135,55

Проверил : _____
(должность, подпись, расшифровка)

W. H. K. K. K.