

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

№ _____ 2020 г.

школа 30

(наименование стройки)

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт Ремонт (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 211448,4 руб.строительных работ 148806 руб.монтажных работ 27401 руб.Средства на оплату труда 2591 руб.Сметная трудоемкость 302,25 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020г образование-школа

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				всего	эксплуата- ции	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр57-3-1 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка плинтусов, деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (6 руб.): 80% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 68% от ФОТ (8 руб.)	0,3 30 / 100	28,09 28,09			8	8			3,77
Н	1. 509-9900	Строительный мусор, (т)	0,11 0,033								
2	ТЕРр67-4-5 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (9 руб.): 85% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)	0,08 8 / 100	139,44 137,04	2,4 0,97		11	11			17,89
											1,43

(ранд-Смета (вер. 9.1))

4	ТЕРМ08-03-594-17 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (546 руб.); 105% от ФОТ (578 руб.) СП (270 руб.); 55% от ФОТ (578 руб.)	0,54 54/100	6041,53 1059,29	517,19 11,5	4465,05	3262	572	279 6	2411	117,829	63,63
5	цена поставщика Светодиодный светильник АМСТРОНГ 595*595*19 БАЛ ЭРА 36 Вт (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76	16	198,67 18507,76/1,2	198,67 18507,76/1,2	3179					3179		
6	ТЕРМ08-10-010-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (10 руб.); 95% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.); 65% от ФОТ (11 руб.)	0,08 8/100	211,53 133,3	63,31	14,92	17	11	5	1	15,2	1,22
Н	1. 103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы, (шт.)	175									
Н	2. 301-9920	Трубки защитные гофрированные, (м)	14									
7	ТСЦ-509-6412 Приказ Министров России от 28.02.17 №569/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76	0,8 8/10	10,8		10,8	9			9		
8	ТСЦ-103-1177 Приказ Министров России от 28.02.17 №569/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76	0,5 5/10	1,5		1,5	1			1		

ранд-Смета (вер 9.1)

10	ТСЦ-501-8482 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (4 руб.); 95% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.); 85% от ФОТ (4 руб.)	0,08 8 / 100	66,78 48,46	4,1 0,24	13,22	5	4		1	5,39	0,43
11	ТЕР57-2-1 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий полов: из линолеума и репина (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (38 руб.); 80% от ФОТ (47 руб.) СП (32 руб.); 66% от ФОТ (47 руб.)	0,54 54 / 100	88,76 84,86	3,9 1,57		48	46	2	1	11,39	6,15
Н	1. 509-9900	Строительный мусор, (т)	0,47 0,2538									
12	ТЕР11-01-011-01 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл. 2, п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций) ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (152 руб.); 123% от ФОТ (137 руб.) СП (87 руб.); 75% от ФОТ (137 руб.)	0,54 54 / 100	274,03 239,9	34,13 12,3		148	130	18 7		31,608	17,07
13	ТЕР11-01-011-01 Приказ ДАСГ Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п. 8.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (217 руб.); 123% от ФОТ (196 руб.) СП (125 руб.); 75% от ФОТ (196 руб.)	0,54 54 / 100	1377,81 344,86	53,33 19,23	979,62	744	186	29 10	529	45,4365	24,54

ранд-Смета (вер. 9.1)

<p>ТЕР15-07-003-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30</p>	<p>Грунтование водо-дисперсионной грунтовой "Нортэкс-Грунт" поверхностей: пористый (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8,7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (19 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (20 руб.) СП (9 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (20 руб.)</p>	<p>0,54 54 / 100</p>	<p>243,49 37,21</p>	<p>28,35 0,13</p>	<p>177,93</p>	<p>131</p>	<p>20</p>	<p>15</p>	<p>96</p>	<p>4,2435</p>	<p>2,29</p>
<p>ТЕР11-01-036-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30</p>	<p>Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (100 м2 покрытия) 799,63 = 5 920,03 - 102 х 50,20 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8,7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (260 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (235 руб.) СП (150 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (235 руб.)</p>	<p>0,6 60 / 100</p>	<p>863,14 387,16</p>	<p>65,08 5,3</p>	<p>410,9</p>	<p>518</p>	<p>232</p>	<p>39 3</p>	<p>247</p>	<p>48,76</p>	<p>29,26</p>
<p>У0 1. 101-0544</p>	<p>Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм, (м2)</p>	<p>102 61,2</p>	<p>50,2</p>	<p>50,2</p>	<p>3072,24</p>	<p>3468</p>	<p>3072,24</p>	<p>3468</p>	<p>3468</p>	<p>3468</p>	<p>3468</p>
<p>ТСЦ-101-4202 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №559/пр</p>	<p>Линолеум коммерческий гомотенный "ТАРКЕТТ HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76</p>	<p>61,2 60,1,02</p>	<p>56,66</p>	<p>56,66</p>	<p>3468</p>	<p>3468</p>	<p>3468</p>	<p>3468</p>	<p>3468</p>	<p>3468</p>	<p>3468</p>
<p>ТЕР11-01-040-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30</p>	<p>Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8,7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (22 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (20 руб.)</p>	<p>0,3 30 / 100</p>	<p>1254,74 67,17</p>	<p>13,64</p>	<p>1173,93</p>	<p>376</p>	<p>20</p>	<p>4</p>	<p>352</p>	<p>7,656</p>	<p>2,3</p>

Гранд-Смета (вер.9.1)

19	ТЕР62-33-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Образование-школа СМР=7,76 НР (34 руб.): 80% от ФОТ (42 руб.) СП (21 руб.): 50% от ФОТ (42 руб.)	0,1 (10*4*0,25)/100	825,03 417,67	0,83	406,53	83	42	41	50,02	5	
19	ТЕР15-01-050-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по Деревянной обрешетке (100 м2 облицовки) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр. Табл. 2, п. 2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 к расч.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Образование-школа СМР=7,76 НР (100 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (106 руб.) СП (50 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (106 руб.)	0,3 30 / 100	428,07 351,86	76,21 1,06		128	106	22	40,12	12,04	
20	ТЕР62-41-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Образование-школа СМР=7,76 НР (99 руб.): 80% от ФОТ (124 руб.) СП (62 руб.): 50% от ФОТ (124 руб.)	0,8 80 / 100	154,96 154,96			124	124		20,8	16,64	
21	ТЕР15-02-019-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностороннее оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) 483,33 = 2 512,96 - 0,97 x 2 092,42 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр. п. 8, 7, 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Образование-школа СМР=7,76 НР (412 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (436 руб.) СП (204 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (436 руб.)	0,8 80 / 100	558,27 523,34	33,4 21,69	1,53	447	419	27 17	1	59,6735	47,74
H	1. 101-9732	Грунтовка, (т)	0									
У6	2. 402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фулае) АТЛАС растворная для ручной работы, (т)	0,97 0,776	2092,42		2092,42	1623,72			1623,72		
22	ТСЦ-402-0077 Приказ Минтвоя России от 28.02.17 №569/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г. Образование-школа СМР=7,76	560 807	1,73		1,73	969		969			

Гранд-Смета (вер. 9.1)

ТССЦ-101-6513 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №659/пр		Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76	0,01104 8070,138/1000	9396,01		9396,01	104			104		
24 ТЕР15-04-007-01 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30		Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенной по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (317 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (335 руб.) СП (157 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (335 руб.)	0,8 80 / 100	1348,89 418,29	16,25 0,26	914,35	1079	335	13	731	50,094	40,08
25 ТЕР46-04-012-03 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30		Разборка деревянных заплотнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (22 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (22 руб.) СП (13 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (22 руб.)	0,0252 (1,2*2,1) / 100	1035,57 803,22	232,35 93,73		26	20	6 2		103,91	2,62
26 ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №653/пр		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (29 руб.): 116%*0,9 от ФОТ (27 руб.) СП (14 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (27 руб.)	0,0252 (1,2*2,1) / 100	34335,28 902,96	1235,79 146,69	32196,53	865	23	31 4	811	102,9595	2,59
Н 1.101-9411		Скобяные изделия, (компл.)	0									
27 ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №659/пр		Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76	1	106		106	106			106		

H	
2	

Гранд-Смета (вер. 9.1)

32	ТЕР665-19-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (19 руб.): 74% от ФОТ (26 руб.) СП (13 руб.): 50% от ФОТ (26 руб.)	0,03 3/100	894,44 827,2	67,24 27,13	27	25	2	110	3,3
33	ТЕР18-03-001-02 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) 929,84 = 13 995,66 - 100 x 121,50 - 44,2 x 20,72 (Приказ от 9.02.2017 № 61/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,29) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР (30 руб.): 128% от ФОТ (26 руб.) СП (18 руб.): 83% от ФОТ (26 руб.)	0,03885 (37'0,185) / 100	1069,82 646,52	278,24 19,38	42	25	11 1	6	75,44 2,93
Н	1. 101-9102	Дюбели распорные полипропиленовые, (10 шт.)	8,9 0,3458							
У6	2. 301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, (кВт)	100 3,885	121,5		472,03			472,03	
У6	3. 301-1225	Кронштейны для радиаторов стальных стальных марки КР1-РС, (компл.)	44,2 1,717	20,72		35,58			35,58	
34	ТССЦ-301-1195 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76	0,14 (7'2) / 100	151,24		151,24	21		21	
35	ТССЦ-301-1606 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Радиаторы биметаллические, марка АЛУРАД-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76	21 37	84,42		84,42	1773		1773	
36	ТССЦ-302-0079 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со штоном (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76	6 32	85,11		85,11	511		511	
37	ТССЦ-01-01-01-041 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2020г Образование-школа СМР=7,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,86	41,05	41,05	200		200		

38 TCCLP-03-21-01-

024

Приказ ДАСП
Воронеж. обл. от
03.03.15 №61-02-03-30

Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 24 км I класс груза (1 т груза)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 2 квартал 2020г Образование

HP 0% om POT
CT 0% om POT

HP 0% cm ΦOT
CT 0% cm ΦOT

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Новый раздел

--	--

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Итого Строительные работы

Итого

Справочно, в базисных ценах:

Материналы

Машины и механизмы

 $\Phi\Phi$

Накладные расходы	
-------------------	--

Сметная прибыль

HAJC 20% 01 1/620

BUCELIU CMEI

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Th. - H. K. K. K. K.