

2020 г.

[illegible]

(локальная смета)

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г.

1

4	ТЕР09-04-012-01 Пrikaз ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (113,38 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ (139,98 руб.) СП (100,79 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (139,98 руб.)	1 м2 проема 1,785³	5,355	71,66	22,73	18,29		383,74	121,72	97,94		2,4	12,85		
5	ТССЦ-203-8119 Пrikaз Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76	шт.	3	2414,41				7243,23							
6	ТССЦ-101-6899 Пrikaз Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Доводчик дверной гидравлический ТС-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76	шт.	3	237,65				712,95							
7	ТЕР61-7-1 Пrikaз ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (393,29 руб.): 79% от ФОТ (497,83 руб.) СП (248,92 руб.): 50% от ФОТ (497,83 руб.)	100 м2 15,1 / 100	0,151	5184,14	3282,82	34,82	14,05	782,81	495,71	5,26	2,12	383,06	57,84	1,16	0,18
8	ТЕР15-04-007-01 Пrikaз ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Окразка водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (60,04 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ (63,2 руб.) СП (29,7 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ (63,2 руб.)	100 м2 15,1 / 100	0,151	1291,07	363,73	12,99	0,21	194,95	54,92	1,96	0,03	43,56	6,58	0,02	
9	ТЕР69-9-1 Пrikaз ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (4,4 руб.): 78% от ФОТ (5,64 руб.) СП (2,82 руб.): 50% от ФОТ (5,64 руб.)	100 т мусора	0,0038	1485,24	1485,24			5,64	5,64			214,32	0,81		
10	ТССЦ-Ин-01-01-01-041 Пrikaз ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,38	41,05		41,05		15,6		15,6					

18	ТЕР69-15-1 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Затаривание строительного мусора в мешки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР (8,56 руб.): 78% от ФОТ (10,97 руб.) СП (5,49 руб.): 50% от ФОТ (10,97 руб.)	1 т	1,55	20,68	7,08				32,05	10,97			1,03	1,6	
19	ТССЦПн-01-01-01-041 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,55	41,05		41,05		63,63			63,63				
20	ТССЦПн-03-21-01-015 Приказ ДАСП Воронеж обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Воронежская обл. Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,22	12,45		12,45		15,19			15,19				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									10739,24	940,15	293,63	11,79		110,62		1,23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									10799,99	974,8	319,73	11,94		114,46		1,24
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 13, 8, 15-16)									60,75	34,66	26,1	0,15		3,843		0,0125
Накладные расходы									818,35							
Сметная прибыль									550,43							
Итого									12168,77					114,46		1,24
Всего с учетом "Объекты образования Школы на II квартал 2020 г СМР=7,76"									94429,66					114,46		1,24
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									9505,46							
Машины и механизмы									319,73							
ФОТ									986,74							
Накладные расходы									818,35							
Сметная прибыль									550,43							
НДС 20% от 94429,66									18885,93							
ВСЕГО по смете									113315,59					114,46		1,24

Составил: В.И. Гусев по АИР Школы
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)