

СОГЛАСОВАНО:

" " 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

ПК "ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №151"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Замена оконных блоков

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен


Сметная стоимость	39,00	(4,14) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	32,50	(3,45) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	4,57	(0,21) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	25,57	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	0,17	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ

УТВЕРЖДАЮ:

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №151"

Заведующая  В.П.Струкова

" " 2021 года

АНД-Смета 2021.1

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок			0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					1 004,09		20,08	21,77	437
		2 ЭМ					141,83		2,84		
		3 в т.ч. ОТм					21,56		0,43	21,77	9
		ЗТ	чел.-ч	128,73		2,5746					
		ЗТм	чел.-ч	2,15		0,043					
		Итого по расценке					1 145,92		22,92		
		ФОТ							20,51		446
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			18,46		401
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			9,64		210
		Всего по позиции							51,02		
2	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов в			0,06825					
		Объем=((2,31+4,515)) / 100									
		1 ОТ					353,20		24,11	21,77	525
		2 ЭМ					27,92		1,91		
		3 в т.ч. ОТм					11,26		0,77	21,77	17
		ЗТ	чел.-ч	46,11		3,1470075					
		ЗТм	чел.-ч	0,93		0,0634725					
		Итого по расценке					381,12		26,02		
		ФОТ							24,88		542
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			22,39		488
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			11,69		255

АНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										60,10	
3	ТЕРп56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях Объем=(0,3*1,1+0,3*2,15) / 100	100 м2			0,00975					
	1 ОТ						727,47		7,09	21,77	154
	ЗТ		чел.-ч	94,97		0,9259575					
	Итого по расценке						727,47		7,09		
	ФОТ								7,09		154
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6,38		139
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			3,33		72
Всего по позиции										16,80	
4	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Объем=4,515 / 100	100 м2 проемов			0,04515					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 245,49	1,15	64,67	21,77	1 408
	2 ЭМ						396,23	1,25	22,36		
	3 в т.ч. ОТм						7,99	1,25	0,45	21,77	10
	4 М						178 254,02		323,05		
	ЗТ		чел.-ч	149,16	1,15	7,7447601					
	ЗТм		чел.-ч	0,66	1,25	0,0372488					
	Итого по расценке						8 796,74		410,08		
	ФОТ								65,12		1 418
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			63,30		1 378
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			30,44		663
Всего по позиции										503,82	
5	ТЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых Объем=2,31 / 100	100 м2 проемов			0,0231					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

АНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 347,11	1,15	35,79	21,77	779
		2 ЭМ					408,61	1,25	11,80		
		3 в т.ч. ОТм					7,99	1,25	0,23	21,77	5
		4 М					252 671,58		187,56		
		ЗТ	чел.-ч	161,33	1,15	4,2857315					
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,25	0,0190575					
		Итого по расценке					9 875,30		235,15		
		ФОТ							36,02		784
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			35,01		762
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			16,84		367
		Всего по позиции							287,00		
6	цена поставщика	Блоки оконные из ПВХ профилей в т.ч со створкамиглухими и поворотно-откидными (м2)	м2			6,825	1 481,50		1 392,70	7,26	10 111
		(Отделочные работы)									
		Объем=4,515+2,31									
7	ТЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах	100 п.м			0,0325					
		Объем=(1,1+2,15) / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					173,27	1,15	6,48	21,77	141
		2 ЭМ					17,29	1,25	0,70		
		3 в т.ч. ОТм					0,61	1,25	0,02	21,77	
		4 М					2 708,42		88,02		
		ЗТ	чел.-ч	21,26	1,15	0,7945925					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,0020313					
		Итого по расценке					2 898,98		95,20		
		ФОТ							6,50		141
Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10		НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			6,32		137
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			3,04		66
		Всего по позиции							104,56		
8	ТССЦ-101-2906	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м			3,25	151,55		492,54		
		(Отделочные работы)									
		Объем=1,1+2,15									

АНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТЕРп58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем=6,825 / 100	100 м			0,06825					
		1 ОТ					337,49		23,03	21,77	501
		2 ЭМ					5,73		0,39		
		3 в т.ч. ОТм					0,97		0,07	21,77	2
		4 М					3 193,01		217,92		
		ЗТ	чел.-ч	41,41		2,8262325					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,00546					
		Итого по расценке					3 536,23		241,34		
		ФОТ							23,10		503
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			20,79		453
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			10,63		231
		Всего по позиции							272,76		
10	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2			0,017063					
		Объем=(6,825*0,25) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 459,94	1,15	28,65	21,77	624
		2 ЭМ					44,20	1,25	0,94		
		3 в т.ч. ОТм					0,97	1,25	0,02	21,77	
		4 М					10 096,56		172,28		
		ЗТ	чел.-ч	166,47	1,15	3,2665493					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,0017063					
		Итого по расценке					11 600,70		201,87		
		ФОТ							28,67		624
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			25,80		562
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,94		260
		Всего по позиции							239,61		
11	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,496028	41,05		20,36		
		Объем=0,2132+0,233415+0,034125+0,015288									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза		0,496028	14,28			7,08		
		Объем=0,2132+0,233415+0,034125+0,015288									
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							3 152,35		26 056
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							209,90		4 569
		Эксплуатация машин							68,38		621
		Оплата труда машинистов							1,99		43
		Материалы							2 874,07		20 866
		Строительные работы							3 448,35		32 500
		В том числе:									
		оплата труда							209,90		4 569
	Прмказ №46012-ИФ/09 от 21.10.2021 г.	эксплуатация машин и механизмов							68,38	9,08	621
	Прмказ №46012-ИФ/09 от 21.10.2021 г.	материалы							2 874,07	7,26	20 866
		накладные расходы							198,45		4 320
		сметная прибыль							97,55		2 124
		Итого ФОТ (справочно)							211,89		4 612
		Итого накладные расходы (справочно)							198,45		4 320
		Итого сметная прибыль (справочно)							97,55		2 124
		НДС 20%							689,67		6 500,00
		ВСЕГО по смете							4 138,02		39 000,00

Составил: зам. зав. по АХЧ

Малеванная Н.Б.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

По завершении работы на территории объекта не обнаружено признаков незаконной деятельности. В ходе проведения работ не выявлено нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.